


Nybygg
Madlalia Trinn 2 - Rekkehus





Olav Kristensen
Eiendomsmegler
900 86 442
olav.kristensen@emlsr.no



Leiv Inge Stokka
Avdelingsleder / Eiendomsmegler MNEF
952 10 773
leiv.inge.stokka@emlsr.no

DET HANDLER OM DRØMMER!

Du ser kanskje for deg familien samlet rundt et godt måltid. Eller sommerkvelden med det gode uteområdet som innbyr til lek og hygge.

Vi har alle våre drømmer når det handler om den nye boligen.

For oss i EiendomsMegler 1 er det viktig å komme tidligst mulig i kontakt med deg, slik at du får mulighet til å gjøre de tilpasninger du ønsker i din nye bolig.

For å møte dine drømmer.

Vi anbefaler at du bruker litt tid på denne salgsoppgaven – ta gjerne kontakt med oss.

Vi er her for å realisere din boligdrøm.

Prisliste

Madlalia Trinn 2 - Rekkehus

Eiendom	BRA m²	BRA-i m²	Tomt m²	Antall soverom	Salgspris	Omkostninger	Salgspris inkl. omkostninger	Status
BKS1-93	134	129	138	3				Solgt
BKS1-95	134	129	125	3				Solgt
BKS1-97	134	129	125	3				Solgt
BKS1-99	134	129	138	3				Solgt
BKS2-85	134	129	138	3				Solgt
BKS2-87	134	129	125	3				Solgt
BKS2-89	134	129	125	3				Solgt
BKS2-91	134	129	138	3				Solgt
BKS3-77	134	129	138	3				Solgt
BKS3-79	134	129	126	3				Solgt
BKS3-81	134	129	125	3				Solgt
BKS3-83	134	129	138	3				
BKS4-71	202	197	138	4	13 990 000	66 515	14 056 515	
BKS4-73	134	129	125	3				Solgt
BKS4-75	134	129	139	3				Solgt
Parkeringsplass kan kjøpes for kr. 490 000,-.								

Prislisten er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører.

All informasjon er godkjent av selger.

Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

Informasjon om prosjektet

SELGER

Navn: Madlalia Boligutvikling AS
Adresse: Haakon VII's gate 8, 4005 STAVANGER
Org.nr: 927239647

BELIGGENHET

Rett utenfor døren har du alt du trenger for et aktivt liv, enten du vil ut på sporty eventyr, nyte rolige spaserturer, eller utforske områdets rike historie.

Madlalia er et klassisk villaområde omgitt av grønne omgivelser og med nærhet til vakre parker og rekreasjonsområder. Her, i Madla bydel, bor du kun 4,5 km fra Stavanger sentrum, 11 km fra Sandnes, og et steinkast fra den majestetiske Hafrsfjord. Madlalia gir deg det beste fra begge verdener; her kan du nyte bylivets komfort og samtidig bo tett på naturen. Ta morgenkaffen med utsikt mot fjorden, eller gå en rolig tur blant de frodige omgivelsene rett utenfor døra.

PROSJEKTETS HJEMMESIDE

<https://www.madlaliabolig.no/>

ADRESSE

Madlalia, 4044 HAFRSFJORD

REGISTERBETEGNELSE

Gnr. 38, bnr. 16 i Stavanger kommune. (Ideell andel 1/1.)
Gnr. 38, bnr. 665 i Stavanger kommune. (Ideell andel 1/1.)
Gnr. 38, bnr. 3578 i Stavanger kommune. (Ideell andel 1/1.)

Eiendommen vil bli fradelte hovedbruket og hver bolig vil bli tildelt eget målebrev og adresse.

PRIS

Pris fra kr 8 990 000 til kr 13 990 000
Totalpris fra kr 9 042 560 til kr 14 056 515

Boligene selges til faste priser. Selger står fritt til å endre prisene på usolgte boliger uten forutgående varsel, når selger finner dette hensiktsmessig. Det vises for øvrig til prislisten.

OMKOSTNINGER

Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

- Dokumentavgift som vil utgjøre 2,5% av andel tomteverdi.
- Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 545
- Tinglysingsgebyr pantobligasjon p.t. kr 545
- Gebyr for målebrev p.t. kr 25 000

Omkostninger fra kr 52 560 til kr 66 515

Det tas forbehold om endringer av satsene for offentlige gebyrer og avgifter, herunder tinglysingsgebyrer og merverdiavgift.

Statens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og eventuell endring er kjøpers ansvar og risiko.

Omkostning pr. bolig fremgår av side 1.

BETALINGSBETINGELSER

Kjøper skal innbetale kr. 100 000 rett etter kontraktinngåelse.

Det vil bli utsendt faktura fra EiendomsMegler1 i samsvar med bustadoppføringslova §12

All innbetaling er å anse som depositum iht.

bustadoppføringslova § 46 frem til det eventuelt stilles forskuddsgaranti etter bustadoppføringsloven § 47, da vil beløpet anses som forskudd.

Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtagelse. Selv om det er avtalt forskuddsbetalinger har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at det er stilt entreprenørgaranti i samsvar med bustadoppføringslova § 12. Retten til å holde tilbake avtalt vederlag gjelder i de tilfelle garantien skal stilles straks etter avtaleinngåelse, jf. § 12, andre ledd, første setning. Dersom det er avtalt en utsatt frist for å stille entreprenørgaranti etter bustadoppføringslova § 12, andre ledd, andre setning er kjøper likevel forpliktet til å innbetale forskudd som forfaller før garantiplikten etter § 12 inntreffer. Kjøpers plikt til å innbetale forskudd etter denne bestemmelsen forutsetter at selger har stilt forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova § 47 tredje ledd. Resterende del av kjøpesum samt omkostninger innbetales pr. overtakelsesdato. Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr. 100.

OFFENTLIGE FORBEHOLD

Prosjektet er rammegodkjent av Stavanger kommune.

Før endelig offentlig godkjenning kan kommunen etablere eller forutsette tiltak og innretninger på eller ved eiendommen og boligen.

SELGERS FORBEHOLD

Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold, brann, vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å forlenge fristen for overtakelse.

Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell. Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen.

Salgsoppgaven er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er godkjent av selger.

Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.

OVERTAKELSE

Selgerens frist til å ha boligen klar til overtakelse fastsettes til 31 måneder etter at

- a) Selgers forbehold er bortfalt
- b) forbrukeren har stilt sikkerhet i form av finansieringsbekreftelse.

Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmølt fra det nye overtakelsestidspunktet, jfr. bustadoppføringslova §18.

Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om fradeling/hjemmelovergang ikke er gjennomført.

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstilling av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider.

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse selv om det gjenstår arbeider som nevnt foran eller arbeid gjenstår på fellesområdene. Det samme gjelder dersom tinglysing av hjemmelovergang ikke kan gjennomføres på overtakelsesdagen.

Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt det ikke er stilt §47 garanti. De siste 10% av kjøpesummen skal uansett stå på meglers klientkonto inntil hjemmelen er overført.

Overtakelse kan tidligst skje når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggs leveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til boligen finner sted.

Før overtakelse vil det bli gjennomført befaring der boligen blir gjennomgått/befart samtidig som boligens driftsinstruks/FDV-mappe blir utlevert/gjennomgått. Påpekte og aksepterte /omforente mangler skal utbedres innen rimelig tid.

Boligen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være byggerengjort.

Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå forsinkelser i byggeprosessen. Boligen kan også bli ferdigstilt før oppgitt ferdigstillings dato.

AREALANGIVELSE

BRA fra 134 kvm til 202 kvm

BRA-i fra 129 kvm til 197 kvm

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/selger og er oppmålt etter tegninger datert 08.04.25 på grunnlag av NS3940(2023).

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Selger tar imidlertid forbehold om mindre avvik blant annet som følge av at prosjektet per i dag ikke er detaljprosjektet. Eventuelle mindre avvik i oppgitt areal gir ikke kjøper rett til å kreve prisavslag. Selger skal informere kjøper dersom det oppstår vesentlige avvik.

BRA-i

Står for internt bruksareal og er alt arealet innenfor boenheten. Her vil også sjakter være med i arealet hvis den ligger inntil enheten.

Eksempel på dette stue, soverom, kjøkken, entré, bad, loftstom, innvendig bod og gangareal.

Dersom boligen består av en bruksenhet med flere selvstendige boenheter, skal de selvstendige boenhetene kategoriseres som BRA-i.

Et eksempel på dette kan være en enebolig med adskilt utleieenhet.

BRA-e

Står for eksternt bruksareal. Det er bruksareal av alle rom som ligger utenfor selve boenheten, men som tilhører denne.

For eksempel kan dette være arealer som har inngang fra fellesareal eller utvendig inngang som f.eks. boder.

BRA-b

Står for innglasset balkong og er arealet av innglasset

balkong tilknyttet boenheten.

BRA

Totalt bruksareal er summen av BRA-i, BRA-e og BRA-b.

Åpent areal

Er arealet av terrasser og åpne balkonger tilknyttet boenheten, målt til innsiden av rekkverket.

AHL (areal med lav himlingshøyde)

Er areal med lav himlingshøyde som måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra kravet til himlingshøyde. Dette arealet skal ikke opplyses alene, men sammen med korrekt målt BRA

GUA (gulv areal)

Dette er gulvareal som ikke er måleverdige på grunn av skråtak og lav takhøyde.

BRA og ALH er GUA.

INNHold

Det vises til planskisse vedrørende innhold til den enkelte bolig.

STANDARD

Se leveransebeskrivelse fra selger.

ANTALL SOVEROM

3 - 4

ETASJER

2-3 etasjer.

EIERFORM

Eiet

BOLIGTYPE

Prosjektert rekkhus

BYGGEMÅTE

Tre, betong og tegl.

BYGGEÅR

Forventet ferdigstilt januar 2028. Prosjektet i sin helhet er forventet ferdigstilt 4. kvartal 2028.

TOMT

Tomteareal er totalt ca. 25 254 kvm på eiet tomt. Estimert tomteareal per bolig fremkommer i prislisen på side 4.

Selger ferdigstiller uteareal iht. til beskrivelse.

Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter sammenføring/fradeling ved endelig oppmåling utført av

kommunen.

Kjøper må akseptere avvik på tomtestørrelsen da det angitte areal ikke er oppmålt enda.

PARKERING/GARASJE

Parkeringsplass kan kjøpes for kr. 490 000,-.

Parkeringsplassen vil bli søkt skilt ut som en egen eiendom(anleggseiendom). Det tinglyses parkeringsrettighet i denne eiendommen.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan endelig organisering av parkeringsanlegget og bodene vil bli. Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplassene. Overskjøting av ideell andel i p-kjeller og fellesarealer vil kunne finne sted først etter ferdigstillelse av alle boliger som skal ha rettigheter i pkjeller og fellesarealer. Dokumentavgift for ideell andel i er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien for boligen. Det er selgers ansvar å gjennomføre overskjøtingene. Parkeringskjeller og Fellesareal anses som overtatt selv om hjemmel til realandel ikke er overskjøttet. Dette innebærer at utbygger forbeholder seg retten til å foreta pro et contra avregning for påløpte kostnader herunder offentlig gebyr, avgifter og eiendomsskatt.

Etter eierseksjonsloven §26 fremgår det at sameiet gjennom sine vedtekter er forpliktet til å sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne, også gjøres tilgjengelige for disse. Dette kan skje gjennom en midlertidig bytteordning eller på en annen egnet måte. Byttet gjelder så lenge beboeren har dokumentert behov. Styret kan gi nærmere regler om tildelingskriteriene. Videre fremgår det av den samme bestemmelsen at en seksjonseier med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en annen seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass. Dette forutsetter at seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet.

TILVALG

Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:

- a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer
- b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse, eller
- c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kontraktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.

Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt kan selgeren

kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag.

Dersom det ikke er stilt §47 garanti skal tilleggsvederlaget betales ved overtakelsen.

Når prosjektet er igangsatt vil det bli satt frister for tilvalg og endringer. Det gjøres oppmerksom på at selgers frister for tilvalg og endringer kan være utgått på avtaletidspunktet. Kjøper oppfordres til å ta forbehold i sitt kjøpetilbud dersom det er en forutsetning å kunne gjøre endringer på selgers leveranse.

FELLESAREAL/UTOMHUSAREALER

Ved overtakelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer.

Overtakelse av boligene kan ikke nektes av kjøper selv om utomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen. Det gjøres oppmerksom på at leveransebeskrivelsen/utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer vil forekomme. Kjøper kan utøve tilbakehold av nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene.

Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene. Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen. Ovennevnte oppfordring om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.

VELFORENING

Det er pliktig medlemskap i "Sameiet Madlalia felles" som forvalter fellesarealer og garasjeanlegg.

Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i den aktuelle forening/sameie.

Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens/sameiets rettigheter og plikter. Regulert fellesareal skal/kan overskjøtes velforeningen som etableres for det samlede boligfelt.

Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien for boligen, og betales ved overskjøting av boligen.

REGULERINGSFORHOLD

Boligen ligger i et område regulert til bolig.

Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler, og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

FERDIGATTTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Kjøper har ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.

Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter.

HEFTELSE/SERVITUTTER

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Se vedlagt grunnboksutskrift.

Ingen pengeheftelser følger boligen ved salg

Selger forbeholder seg rett til å tinglyse de erklæringer som plan- og bygningsmyndighetene eller andre (inkludert selger) måtte ønske, for hensiktsmessig å kunne gjennomføre utbyggingen av eiendommen og boligen samt drift og vedlikehold av fellesområder, nettverk m.m.

Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

AVBESTILLING

Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova kap. VI.

Dersom forbrukeren avbestiller fastsetter selgeren krav på vederlag og erstatning i samsvar med bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Det vil si at kjøper bærer all risiko ved avbestilling.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet av kjøper.

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte boliger, uten forutgående varsel når selger finner dette hensiktsmessig.

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, annonser, VR, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer – eksempelvis beplantning, innredning, møbler, omfang av kjøkkeninnredning, tekst og andre ting – som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

Inntegnet utstyr/inventar som er stippet medfølger ikke. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene. Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt kjøpstilbud inngis. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger, og tegninger som er presentert i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl. a. den arkitektoniske utformingen av byggene.

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen i brosjyre fra utbygger skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.

Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring.

MEGLERS VEDERLAG

Meglerprovisjon kr. 29 900,- pr. solgte bolig.

Alle priser er eks. mva.

AVTALEBETINGELSER

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelse.

Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. bustadoppføringslova § 3.

Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til eget bruk.

Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligene er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fasteiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter

bustadoppføringslova.

Kjøper er innforstått med at forpliktende finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht. bustadoppføringslovas § 46 2.ledd, og at disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank.

Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av boligen til seg, må det tas forbehold om dette i kjøpstilbudet.

Interessenter og kjøper godtar at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

GARANTIER

For boliger som blir solgt etter bustadoppføringslova vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47.

Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende.

ENERGIMERKING

Energiattest per enhet er ikke utarbeidet. Rekkehusene kan variere mellom A og C avhengig av plassering. Energiattesten vil for øvrig utgjøre en del av informasjonen kjøper får overlevert sammen med rekkehusets FDV ved overtakelse.

OPPVARMING

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning medfølger leveransen. Ventilasjonsaggregatet plasseres i bod, vaskerom eller i himling. Viftekonvektor med oppvarming fra bergvarmeanlegg.

ADGANG TIL UTLEIE

Det er kun en bruksenhet som selges. Ingen restriksjoner utover generelt krav om radonmåling ved utleie.

INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR

Boligene leveres tilrettelagt med Altibox fiberaksess. Den enkelte boligkjøper bestemmer og bestiller selv levering av TV- og bredbåndtjenester via Lyse/Altibox

KOMMUNALE AVGIFTER OG FORMUESVERDI

Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av

ligningskontor og kommune etter ferdigstillelse. Formuesverdien er blant annet avhengig av om boligen er en primær- eller sekundærbolig. Se www.skatteetaten.no for mer informasjon. Spørsmål om kommunal eiendomsskatt rettes til kommunen.

VEI, VANN OG AVLØP

Veien til tomtegrensen er offentlig. Veiene inne på felles tomt/uteområder vedlikeholdes gjennom sameiet. Vann og avløp til eiendommen er offentlig. Stikkledning fra det offentlige nettet og inn vedlikeholdes og repareres av sameiet.

EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN

Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger. Selger betinger seg et administrasjonsgebyr på kr. 70 000. I tillegg kommer kostnader ved bruk av megler.

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke. Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt av profesjonell/investor med henblikk på å ikke overta eller bebo denne, herunder som et videresalgssubjekt vil videresalget reguleres av bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i bustadoppføringslova ved ev. videresalg som også medfører garantistillelse.

KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT

Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med salgsprospekt/prisliste, reguleringsplaner, leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter som henvender seg til megler vil bli registrert for videre oppfølging. Kjøper aksepterer ved inngivelse av bud at selger kan videreformidle nødvendige personopplysninger om kjøper til tredjepart, f.eks. forretningsfører, signalleverandører og andre som har behov for slike opplysninger for sine leveranser til prosjektet. For å bidra til effektive og sikre transaksjoner, er det nødvendig at eiendomsmeglingsforetakene og finansieringsforetakene kan utveksle opplysninger, herunder personopplysninger, av betydning for transaksjonen, raskt. For dette formålet er det utviklet en løsning som gjør at kjøpers og selgers finansieringsforbindelse vil kunne hente ut

kjøpekontrakten og strukturerte data fra denne (navn, kjøpesum, overtagelsesdato o.l.) gjennom Altinn

MEGLERS PLIKT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV HANDELEN - HVITVASKINGSLOVEN

I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, kontroll av reelle rettighetshavere, mv). Kundetiltak skjer løpende og vil blant annet gjennomføres når handel inngås og ved gjennomføring av oppgjøret, samt dersom det foreligger mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal meglerforetaket ikke gjennomføre transaksjonen med kjøper. Ved meglerforetakets avvikling av kundeforholdet, vil avtalen mellom partene være bindende, men meglerforetaket kan ikke bidra i gjennomføringen av handelen. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven. Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler (såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE OG BUD

Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell. For bolig uten budgivning gis EiendomsMegler 1 rett til å akseptere bindende kjøpsbekreftelser i henhold til prisliste. Dette betyr at kjøper ikke kan trekke tilbake sin bindende kjøpsbekreftelse etter at denne har kommet til meglers kunnskap. Kjøpet er bindende så lenge det ikke er tatt forbehold, også knyttet til risikoen ved salg av egen bolig og pris på denne. Normalt må det skaffes mellomfinansiering for kjøpet inntil nåværende bolig er solgt og/eller overtatt og oppgjør foretatt.

SELGERS SANKSJONER

Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen oversittes med 3 uker eller mer, betraktes oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir selger rett til å heve kontrakten.

Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i boligen før fullt oppgjør har funnet sted og kjøper misligholder betaling av kjøpesummen, vedtar kjøper at misligholdet skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 § 13-2, 3 ledd bokstav e). Selger tar også forbehold om å heve kontrakten, jfr. Buofl. § 57 andre ledd.

TVISTER

Twister mellom partene skal primært søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Fører ikke forhandlingene fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstolene ved

boligens verneting.

FINANSIERING

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1.

FORSIKRING

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler setter deg gjerne i forbindelse med en forsikringsrådgiver.

VERDIVURDERING

Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.

VEDLEGG

Tegninger datert 08.04.25
Kjøkkentegninger
Reguleringsplan med bestemmelser
Leveransebeskrivelse
Utomhusplan
Grunnbok
Forslag til vedtekter og budsjett
Infoskriv oppvarming/energisentral
Tomteplan

OPPDRAGSANSVARLIG

Megler: Olav Kristensen
Tittel: Eiendomsmegler MNEF
Telefon: 900 86 442

EiendomsMegler 1 Nybygg
Adresse: Postboks 250 Forus, 4313 SANDNES
Telefon: 915 02 070
Org.nr.: 958427700
E-post: nybygg@emlsr.no
www.eiendomsmegler1.no


Oppdragsnummer prosjektmaster: 2207255009
Oppdatert dato: 10.09.2026.











Skala: Tilpasset ramme



Reguleringsbestemmelser for plan id 2649 - Detaljregulering for Madlalia, Madla bydel.

Vedtatt av Stavanger bystyre 17.06.2019 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Endringer		
Vedtaksdato	Beskrivelse	Hjemmel
KBU 17.10.2019	Justert § 6.2 som følge av klage	pbl § 12-14
UBS 15.02.2024 Saksnr. 23723011-30	Revidert bestemmelsene	pbl § 12-14

§ 1. Formål

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal, infrastruktur, parkering og park.

Prosjektet skal gjennomføres i henhold til bærekraftige prinsipper.

Den nye bebyggelsen skal innpasses i det eksisterende landskapet på en god måte, både når det gjelder arkitektur og byggenes plassering på tomten.

§ 2. Fellesbestemmelser

2.1. Krav til kvalitet

Bebyggelsen og uterom skal gis en utforming av høy arkitektonisk og materialmessig kvalitet. For alle tiltak i planområdet skal det legges vekt på god terreng- og landskapstilpasning, både med hensyn til nær- og fjernvirkning. Større fyllinger/skjæringer eller forstøtningsmurer skal unngås. Eventuelle forstøtningsmurer skal avtrappes med en maks høyde på 0,5 meter og følge naturlig terreng. Regulerte støttemurer kan ha høyde fra 1-3 m. Støttemurene skal så langt som praktisk mulig begrenses i høyde og omfang.

2.2. Energi og miljø

Det skal ved utforming, utbygging og bruk av områdene, legges vekt på miljø- og ressursvennlige løsninger. Det skal i forbindelse med utbyggingen etableres et næranlegg med vannbåren varme. Bebyggelse skal utføres etter gjeldende teknisk forskrift, med ambisjoner om tilnærmet energiegenskaper som passivhusnivå.

2.3. Overvannshåndtering

Overvann skal håndteres på egen grunn basert på VA-rammeplan v/Sweco Norge AS, datert 07.11.2018.

Av hensyn til flomsikring skal det etableres en avskjæringsgrøft langs turvei i nord (o_TV1). Grøften ledes til åpen bekk/renne i nord-vest.

Overvann forøvrig ledes i to åpne bekker gjennom området fra nord til sør. En langs o_KV1 og en i øst langs o_TV2. Bekkene skal ha et naturlig uttrykk med grønne bredder tilrettelagt med flomkapasitet. Det tillates steinsetting for markering av bekkeløp i kombinasjon med mindre kulper. Det skal også etableres regnbed,

infiltrasjonsgrøfter og annen åpen fordrøyning som skal bremse hastigheten på vannet underveis. Kantsoner skal så langt som praktisk mulig utføres med slake skråninger slik at sikkerhet blir ivaretatt. Alle løsninger skal vises i detalj og godkjennes av Stavanger kommune v/ Park og vei, og Vann og avløp.

Takvann skal ledes ned i åpne vannrenner og videre ut i bekker, regnbed, våtmark eller fordrøyningsdam. Terreng mellom bygg og bekk skal løses slik at flomsikring ivaretas og vann ledes bort fra bygg.

§ 3. Krav til søknad om byggetillatelse

3.1. Utomhusplan

Sammen med søknad om tiltak skal det foreligge en utomhusplan i målestokk 1:200 for alle ubebygde arealer i planområdet. Planen skal fastsette hovedbruk av arealene (lek, opphold, plantefelt, trafikkarealer for nødeter, gangforbindelser m.m.), høyder på terreng, samt overordnet overvannshåndtering og flomveier. Det skal dokumenteres at krav til blågrønnfaktor kan oppnås. Planen skal være basert på prinsippene om universell utforming.

3.2. Teknisk utomhusplan

Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge en detaljert teknisk utomhusplan i målestokk 1:200 for alle ubebygde arealer i planområdet. Planen skal vise terrengbearbeiding, kotehøyder, materialbruk, beplantning, lekeutstyr, møblering, adkomster, skilting, vannavrenning (dokumentasjon av løsning for naturbasert lokal overvannshåndtering), belysning(dekor- og funksjonsbelysning), sykkelparkering, vinterbruk (lagring av sand/snø) og andre faste elementer. Bebyggelsens plassering og høyde skal være målsatt ved inngangspartier og mot andre tilstøtende arealer. Opparbeidingen skal oppfylle norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland, Gatenorm for Stavanger samt krav ved påslipp av overvann til offentlig nett.

Det skal være en tiltaksplan for bevaring av eksisterende trær regulert til bevaring i anleggsperioden levert sammen med søknad om igangsettingstillatelse. Tiltaksplanen skal utarbeides av sertifisert arborist.

Det skal gjøres rede for grensesnitt for boliger, terreng, og parkeringskjeller før planen kan godkjennes.

3.3. Tekniske planer for samferdselsanlegg

Trafikkanlegg (kjøreveg, fortau, torg, gang- sykkelveg m.m.) skal opparbeides etter detaljerte tekniske planer godkjent av vegmyndigheten (Park og vei) før tiltaket kan iverksettes. Oppstillingsplass og atkomst for brannbil skal være i henhold til gjeldene krav. Dette inkluderer dimensjonering av dekke over parkeringskjeller.

Sammen med de tekniske planene skal det utarbeides skiltplan som inkluderer tilstøtende gater som får permanent endret adkomst og kjøremønster. Skiltplanen skal godkjennes av skiltmyndigheten.

3.4. Miljøoppfølgingsprogram/mobilitetsplan

Miljøoppfølgingsprogram og mobilitetsplan som angitt i kommuneplanens bestemmelser punkt 1.14 og 2.6, skal følge byggesaken i forbindelse med rammesøknad. Miljøoppfølgingsprogrammet og mobilitetsplan følger i eget vedlegg.

3.5. Støy

Sammen med byggesøknad skal det følge dokumentasjon for støyforhold og nødvendige avbøtende tiltak (støyskjerm/fasadetiltak). Støytiltakene skal sikre innendørs støynivå iht. byggeforskriftene og uteoppholdsarealer med støynivå under 55 Lden, jf. T-1442.

Det må dokumenteres at støy fra transformator er innenfor krav til tekniske installasjoner gitt i NS8175 i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse.

3.6. Grunnundersøkelser

Sammen med byggesøknad skal det følge grunnundersøkelser som kartlegger eventuell forurensning av grunnen og nødvendige avbøtende tiltak.

Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives detaljert som del av en søknad om igangsettelse og være utført før annet rive- og gravearbeid kan starte.

3.7. Anleggsperiode

Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det legges ved en anleggsplan. Planen skal bl.a. vise midlertidige og permanente omlegginger av trafikkmønster, adkomster, varelevering, sykkel- og gangforbindelser. Planen skal vise hvordan trafikksikkerheten for gående og syklende er ivaretatt, og skal beskrive avbøtende tiltak.

For sanerings-, bygge- og anleggsperioden gjelder retningslinjene for støy i kapittel 4, i T-1442.

§ 4. Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1)

4.1. Parkeringsanlegg under bakken

Det skal anlegges parkeringsanlegg under bakkenivå under felt BBB1-BBB10, samt under BKS1- BKS4, med tilhørende mellomliggende torg og uteoppholdsareal. Felles gjesteparkering skal tilstrebes etablert samlet, men tillates etablert i ulike soner. Det tillates at underjordiske ramper mellom parkeringsanleggene krysser offentlig gangvei, o_GS1.

Heis-/trappehus i BBB8-BBB10 skal være felles adkomst til parkering for BBB8-BBB10 og BKS1-BKS8.

Heis-/trappehus i BBB8 skal i tillegg betjene gjester.

Det skal settes av minst 3 sykkelparkeringsplasser per leilighet, og minst 3,5 sykkelparkeringsplasser per rekkehus.

Det skal settes av maksimalt 1,2 bilparkeringer per boenhet, eller strengere, jamfør den til enhver tid gjeldende kommuneplans bestemmelser om parkering.

Samtlige beboerparkeringsplasser skal være tilrettelagt for lading av el-bil.

5% av parkeringsplassene skal være for funksjonshemmede.

Parkering, boder etc. under bakkenivå skal ikke regnes med i BRA.

Innkjøringen til parkeringsgarasjen skal formes som en avslutning av bebyggelsen, med likt uttrykk og materialbruk som rekkehusene/blokkene for øvrig.

Parkeringskjeller skal planlegges slik at terrengtilpasning mht. overvannshåndtering, fundamentering av utstyr, vekstvilkår for planter og tekniske krav mht. oppbygging av dekker ivaretas. Det skal være fall på dekke for å sikre at vann ikke blir stående.

4.2. Blokkbebyggelse BBB1-BBB5

Området skal bebygges med 5 blokker i inntil 5 etasjer, utnyttelse på maks. 4900 m², maksimalt 42 boenheter.

Felt	Hustype	Maks gesimshøyde	Antall etasjer
BBB1	Blokk	Kote +44,0	5
BBB2	Blokk	Kote +44,0	5
BBB3	Blokk	Kote +44,0	5
BBB4	Blokk	Kote +44,0	5
BBB5	Blokk	Kote +40,8	5

Bilparkering og sportsboder skal dekkes i felles parkeringsanlegg (under BBB1- BBB5 m.m.). Sykkelparkering skal være i parkeringskjeller og på inngangsplan i hver blokk.

Utforming

Bebyggelsen skal formes som frittliggende blokker med flate tak.

Det tillates takoppbygg og tekniske installasjoner på maks 15% av takflaten med høyde inntil 1,0 meter over regulert maks gesims. Mindre tekniske installasjoner, som inn- og avtrekkshetter mm. og takoppbygg for heis skal utformes innenfor et helhetlig arkitektonisk uttrykk. Ventilasjonsaggregat tillates ikke etablert på tak.

Det tillates ikke takterrasser på husene.

Hovedvolumenes vegger skal ligge innenfor regulerte byggegrenser.

Balkonger og tak tillates å krage ut over regulert byggegrense med maksimalt 2m.

Dekkeforkant tillates å krage ut over regulert byggegrense med maksimalt 2m.

Det tillates maksimalt to leiligheter per plan.

Ingen leiligheter skal være mindre enn 50m².

Alle leilighetene skal ha lys fra minst to sider.

Alle boenheter skal ha tilgang på privat uteareal på min 8 m² med gode solforhold og maks støynivå på 55 L_{den}.

Balkongene skal variere i plassering og utstrekning fra etasje til etasje, og ikke ligge symmetrisk over hverandre.

Balkongene skal krage ut fra hovedvolumet og ikke understøttes av søyler.

Innglassing av uteplassene tillates ikke.

Materialbruk

Hovedmaterialet i ytterveggene skal være i plater av høy kvalitet med lang levetid, glass, tre og/eller metall (kopper, sink eller tilsvarende).

Dekkeforkant skal være betong eller kledd med metall (kopper, sink eller tilsvarende).

Byggene skal ha ekstensive grønne tak.

Rekkverk på balkonger skal være som en del av veggen, i samme materiale og farge som yttervegger/dekkeforkanter, i kombinasjon med transparente materialer som glass eller wire/wirenett. Innenfor delfeltet skal rekkverk ha ens utforming.

Fargesettingen skal være i jordtoner og/eller grønnfarger.

4.3. Blokkbebyggelse BBB6-BBB7

Området skal bebygges med 4 volumer i inntil 3 etasjer, bundet sammen to og to med felles heis- og trappehus, utnyttelse 1800 m² og maksimalt 12 boenheter.

Felt	Hustype	Maks gesimshøyde	Antall etasjer
BBB6	Lavblokk	Kote +36,0	3
BBB7	Lavblokk	Kote +35,0	3

Bilparkering og sportsboder skal dekkes i felles parkeringsanlegg (under BBB6- BBB7 m.m.). Sykkelparkering skal være i parkeringskjeller og ved inngangene.

Utforming

Alle lavblokkene skal ha flate tak.

Det tillates takoppbygg og tekniske installasjoner på maks 15% av takflaten med høyde inntil 1,0 meter over regulert maks gesims. Mindre tekniske installasjoner, som inn- og avtrekkshetter mm. og takoppbygg for heis skal utformes innenfor et helhetlig arkitektonisk uttrykk. Ventilasjonsaggregat tillates ikke etablert på tak.

Det tillates ikke takterrasser på husene.

Hovedvolumene skal ligge innenfor regulerte byggegrenser.

Det tillates karnapper mot sør og nord med dybde inntil 1,0m ut over regulert byggegrense,.

Balkonger tillates å krage ut over regulert byggegrense med maksimalt 1,0m mot vest og sør, og maksimalt 0,5m mot øst.

Tak tillates å krage maksimalt 1,0m ut over regulert byggegrense.

Alle leilighetene skal ha lys fra minst tre sider.

Alle leiligheter skal ha tilgang på privat uteareal på min 12 m² med gode solforhold og maks støynivå på 55 L_{den}.

Innglassing av balkonger tillates ikke.

Materialbruk

Hovedmaterialet i fasader skal være tegl med innslag av tre og/eller metall (kopper, sink eller tilsvarende).

Fargepalett skal være jordtoner, mørk varm grå/brun tegl og mørtel.

Byggene skal ha ekstensive grønne tak.

Rekkverk på balkonger skal være som en del av veggen, i samme materiale og farge, og/eller i kombinasjon med transparente materialer som glass eller wire/wirenett.

Innenfor delfeltet skal rekkverk ha ens utforming.

Felles heis-/trappehus mellom leilighetsbyggene skal være mest mulig transparente og ha minimum 45% glass.

4.4. Blokkbebyggelse BBB8-BBB10

Området skal bebygges med 3 lavblokker i inntil 3 etasjer, utnyttelse 3500 m² og maksimalt 26 boenheter. Hver lavblokk skal brytes ned i skala/formspråk for tilpasning til omkringliggende rekkehus.

Felt	Hustype	Maks gesimshøyde	Antall etasjer
BBB8	Lavblokk	Kote +27,3	3
BBB9	Lavblokk	Kote +27,1	3
BBB10	Lavblokk	Kote +26,8	3

Bilparkering og sportsboder skal dekkes i felles parkeringsanlegg. Sykkelparkering skal være i parkeringskjeller og ved inngangene.

Utforming

Lavblokkene skal ha flate tak og utformes i en oppbrudt rytme av volumer plassert i nord/sør-retning med ulike takhøyder.

Mindre tekniske installasjoner, som inn- og avtrekkshetter mm. skal utformes innenfor et helhetlig arkitektonisk uttrykk. Ventilasjonsaggregat tillates ikke etablert på tak. Det tillates ikke takterrasser på husene. Hovedvolumene skal ligge innenfor regulerte byggegrenser over bakken. Felles- og boligareal som ligger under bakken inn mot parkeringsanlegget, kan plasseres utenfor regulerte byggegrenser.

Det tillates karnapp mot øst på BBB10 med dybde inntil 1,0m ut over regulert byggegrense.

Det tillates takoverdekning ved innganger med dybde inntil 1,0m ut over regulert byggegrense.

95% av leilighetene skal ha lys fra minst to sider.

Alle leiligheter skal ha tilgang på privat uteareal på min 12 m² med gode solforhold og maks støynivå på 55 L_{den}.

Innglassing av balkonger tillates ikke.

De private uteplassene skal skjermes med klippede bøkhekker og/eller annen beplantning. Det tillates ikke boder på inngangssiden eller hager.

Materialbruk

Hovedmaterialet i fasader på bebyggelsens høyeste volumer skal være tegl med innslag av tre, plater av høy kvalitet med lang levetid og/eller metall (kopper, sink eller tilsvarende).

Fargepalett skal være jordtoner, mørk varm grå/brun i tegl og mørtel.

Byggene skal ha ekstensive grønne tak.

Rekkverk på balkonger skal utformes i glass, stål eller wire/wirennett. Innenfor delfeltet skal rekkverk ha ens utforming.

Felles trappehus skal være mest mulig transparente og ha mest mulig glass. Heiser skal kles med tegl eller kobber.

4.5. Konsentrert småhusbebyggelse BKS1-BKS8

Området skal bebygges med maksimalt 32 rekkehus.

Bebyggelsen kan oppføres med tillatt bruksareal (BRA) 5800 m².

Felt	Hustype	Maks gesimshøyde mot sør	Maks gesimshøyde mot nord
BKS1	Rekkehus type 2,	Kote + 30,3	Kote + 29,1
BKS2	Rekkehus type 2,	Kote + 30,3	Kote + 29,1
BKS3	Rekkehus type 2,	Kote + 29,8	Kote + 28,6
BKS4	Rekkehus type 2,	Kote + 29,8	Kote + 28,6
BKS5	Rekkehus type 2,	Trappes fra kote + 21,8 til kote + 20,3 fra vest mot øst	Trappes fra kote + 20,6 til kote + 19,1 fra vest mot øst
BKS6	Rekkehus type 2,	Kote + 20,3	Kote + 19,1
BKS7	Rekkehus type 1,	Trappes fra kote + 18,4 til kote + 17,9 fra vest mot øst	Trappes fra kote + 17,2 til kote + 16,7 fra vest mot øst
BKS8	Rekkehus type 1,	Kote + 17,4	Kote + 16,2

Bilparkering skal dekkes i felles parkeringsanlegg.

Sportsbod skal dekkes på den enkelte tomt og i parkeringsanlegg.

Sykkelparkering skal være i parkeringskjeller og i tilknytning til inngangspartiene til

bebyggelsen.

Utforming

Det tillates ikke takterrasser på husene.

Eventuelle piper tillates over gesims-/mønehøyde.

Rekkehustype 1 skal ha aksebredde 6,0m og formes som saltakshus med avrundet møne. Mønet skal plasseres mellom 4,0-5,0 m fra byggegrense mot sør.

Hovedvolumene skal ligge innenfor regulerte byggegrenser.

Det tillates takoverbygg ved hovedinngangsdør, skillevegger mellom rekkehusleilighetene og utvendige boder inntil 2,0m ut over regulert byggegrense i nord. For enderekkehus tillates karnapper mot øst eller vest med dybde inntil 0,8 m ut over regulert byggegrense.

Hoveduteplass skal ligge på inngangsplan mot sør og være minimum 10,0m².

Rekkehustype 2 skal ha aksebredde 7,5m og pulttak med fall mot nord.

Hovedvolumene skal ligge innenfor regulerte byggegrenser.

Balkong tillates å krage ut inntil 0,5 m ut over regulert byggegrense i sør.

Det tillates opparbeidelse av egen adkomst til sekundærinngang i sokkeletasje med utvendig trapp inntil 1,6 m ut over regulert byggegrense i sør. For enderekkehus tillates karnapper mot øst eller vest med dybde inntil 0,8 m ut over regulert byggegrense.

Hoveduteplass skal ligge i 2.etg. mot sør og være minimum 10,0m².

Forhager mot torg / Hager mot grøntområdene

De private uteplassene skal skjermes med klipte bøkehekker og/eller annen beplantning. Det tillates skillevegger i tegl med høyde inntil 1,5 m som forlengelse av skillevegger mellom rekkehusleilighetene helt ut til formålsgrensen.

Boder tillates kun på inngangsside mot torg og skal harmonere med bolig i materialbruk og fargetoner.

Materialbruk

Hovedmaterialet i fasader skal være tegl med innslag av tre og/eller metall (kopper, sink eller tilsvarende).

Fargepalett skal være jordtoner, mørk varm grå/brun tegl og mørtel.

Byggene skal ha ekstensive grønne tak.

Rekkverk på balkonger skal være av stål, glass eller wire/wirenett som kontrast til teglen. Innenfor delfeltet skal rekkverk ha ens utforming.

4.6. Uteoppholdsarealer f UT1-f UT10

f _UT1-3 er felles for blokkene BBB1-BBB5 og lavblokkene BBB6-BBB7.

f _UT1 skal opparbeides som naturtomt med stedegne arter av hensyn til naturmangfold og naturlig overgang mellom eksisterende og ny bebyggelse.

f _UT4-f _UT10 er felles for rekkehusene BKS1-BKS8 og lavblokkene BBB8-BBB10.

Alle felles uteoppholdsarealer for boliger skal opparbeides etter detaljerte tekniske planer i samsvar med norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland.

I alle felles uteoppholdsareal skal det vektlegges blå-grønne kvaliteter, og oppholds- og gangareal opparbeides med solide materialer og utforming som er tilrettelagt for

ulike brukergupper. Boligområdet skal fremstå helhetlig med grønne omgivelser bestående av gressplen, spredte tregrupper og solitærtrær. Det skal benyttes bunndekker rundt trær for å hindre mekaniske skader på trærne. Det er utvalgte enkeltstående trær fra staudegartneriet som skal bevares i samsvar med veileder «Bevaring av vegetasjon i bygge- og anleggsområder», (Byggforsk). Areal som må tilpasses tilkomst og oppstilling for brannbil skal opparbeides med kjørbart gress.

4.7. Lekeplasser o_L1 og f_L2-f_L5

Alle lekeareal skal planlegges og opparbeides i samsvar med Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland. Lekeplassene skal inneholde variert utstyr og oppholdsmuligheter for barn i alle aldre og med ulik funksjonsnivå. Det skal legges vekt på fysisk aktivitet og kreativt samspill. Lekeplassene skal opparbeides med naturlig overgang til omgivelsene, slik at utearealene fremstår som en sammenhengende park. Materialitet og farger, utstyr og belegg ved alle lekeplasser skal ha farger i jordtoner i tråd med det arkitektoniske formspråket.

f_L2 og f_L3 er felles for BBB1-BBB7.

f_L4 og f_L5 er felles for BKS1- BKS8 og BBB8-BBB10.

o_L1 og f_L2, f_L3 skal planlegges som en helhet mht. utforming og programmering. Hele området skal fremstå som en park med gressplen og spredte trær. Ved o_L1 skal mest mulig av eksisterende vegetasjon søkes bevart og innarbeides i plan.

Det skal etterstrebtes landskap med spennende og variert lekeareal og lekeutstyr. Det skal være gangforbindelse mellom alle tre lekearealene.

o_L1 Kvartalslekeplass

Kvartalslekeplassen skal inneholde variert utstyr med et spennende og tiltalende uttrykk som beriker området. Det skal etterstrebtes lekeutstyr som gir utfordringer og som gir rom for kreativ interaksjon. Overvann skal ledes i åpent vannhåndteringssystem via kvartalslekeplassen og skal inngå i program for lek.

f_L2-f_L5 Sandlekeplass

Sandlekeplasser skal ha forskjellig lekeutstyr, og møblering tilrettelagt for barn og som møteplass for voksne. Det skal legges vekt på helhet i valg av apparater og utforming. Lekeplassene skal oppleves naturlige, lune og trygge. Det tillates mindre justeringer av sandlekeplassenes plassering fra formålsgrensene. Justeringen skal ikke gå på bekostning av lekeplasskvalitet, avstander til boliger og krav til lekeplasstørrelse.

4.8. Annen type bebyggelse og anlegg, nedgravde avfallscontainere f_RE1

Arealet skal benyttes til nedgravde avfallsbeholdere. f_RE1 er felles for alle boligene innenfor planområdet.

4.9. Annen type bebyggelse og anlegg, nettstasjon o_TR1

Ved utbygging av området skal det etableres ny nettstasjon. Nettstasjonen skal ha direkte adkomst fra bakkenivå, tilfredsstillende ventilasjonsforhold og direkte kjøreadkomst hele døgnet for stor lastebil. Nettstasjonen skal fremstå som et landskapselement i parken.

§ 5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2)

5.1. Offentlig veg o KV1

O_KV1 er offentlig. Veggen skal opparbeides etter kommunalteknisk vegnorm. Kantsteinen skal ikke hindre avrenning til sidearealene.

5.2. Offentlig fortau o F1-o F2

Fortauet skal opparbeides etter kommunalteknisk vegnorm. Fortauets sideareal skal tilpasses terrenget slik at overgangen mellom o_F1 og o_PA4-o_PA5 gir minst mulig inngripen i o_PA4-o_PA5.

5.3. Felles veg f KV2

Avkjørselen til parkeringsanlegg er felles for alle boligene innenfor planområdet.

5.4. Gang-/sykkelvei o GS1 - o GS2

Gang-/sykkelveiene o_GS1 og o_GS2 er offentlige og skal opparbeides iht. kommunalteknisk vegnorm.

Sør for veien o_GS1 skal det etableres åpen grøft for oppsamling av overvann. Grøften skal knyttes til øvrige bekker (ref.§2.2).

Kantstein skal ikke hindre avrenning til sidearealene.

5.5. Gangvei f GV1 –f GV4

Gangvei f_GV1 er felles for BBB1 - BBB7.

Gangvei f_GV2, f_GV3 og f_GV4 er felles for BKS1-BKS8 og BBB8-BBB10.

Gangveiene skal utformes for å håndtere tilkomst for utrykningskjøretøy, av- og pålessing og drift og vedlikehold.

f_GV3, adkomst til f_TO2:

Det skal gjøres rede for hvordan vanntilførsel til H540_1 ivaretas ved etablering av adkomstvei. Det tillates ikke framføring av VA/kabel-grøft i denne traseen. Veien skal søkes lagt så lett i terrenget som mulig og med minimal skjæring i terreng. Overflatevann fra overliggende areal skal kunne passere til H540_1.

5.6. Torg f TO1 og f TO2

f_TO1 er felles for BKS1- BKS4 og BBB8-BBB10.

f_TO2 er felles for BKS5- BKS8.

Torget skal fremstå som tun og ikke som en gate. Biloppstilling tillates ikke.

Utforming av vegetasjonsareal skal fremstå robust og sammenhengende, orientert mot gatetun. Det skal benyttes stauder, busker og trær med artsvariasjon og årtidsvariasjon. Det tillates kun bruk av en type hekk og den skal ikke fremstå dominerende på torget. Tuja tillates ikke.

Vannrenner i gatetun skal være integrert i overordnet formspråk og tilføre visuelle kvaliteter. Det skal etableres gangbare krysninger over vannrenner på torget, med for eksempel klopp eller lignende.

Det tillates etablering av felles sykkelparkeringsanlegg på torg f_TO1 og f_TO2.

Etablering av sykkelparkeringer skal ikke gå på bekostning av funksjonskravene til torgarealene.

Materialitet

Belegning skal heve kvaliteten på området estetisk på en helhetlig måte. Det skal benyttes materialer som samsvarer med bygg mht. fargetone, estetikk og slitestyrke. Det skal ikke benyttes betongheller, eventuelt unntak areal med grasarmering. Asfalt tillates ikke. Torget skal ha belysning og møblering som oppholdsrom, ikke som gate.

§ 6. Grønnstruktur

Før teknisk godkjenning gis skal det foreligge kartlegging med tiltaksplan for håndtering av fremmede arter. Tiltaksplanen skal omfatte fjerning av fremmede arter og forurensede masser, varsling og håndtering av eventuelle funn i anleggsperioden, samt prosedyrer for å unngå spredning. Masser som er forurenset skal leveres til godkjent deponi og tillates ikke brukt i anlegget.

6.1. Park o PA1 - o PA7

Det skal sikres visuell og fysisk forbindelse mellom tomtens grøntarealer og omkringliggende grønnstruktur.

o_PA1 og o_PA5 skal opprettholdes som grønnstruktur og landskapselement, av hensyn til biologisk mangfold, tilknytning til omgivelsene, samt infiltrasjon av overvann og klimatilpasning.

Det skal etableres en avskjæringsgrøft innenfor o_PA1 og o_PA2 for å ivareta overvannshåndtering nord for planområdets bebyggelse.

Det tillates nødvendige og skånsomme fyllinger og skjæringer innenfor park o_PA4 og o_PA5 i forbindelse med etablering av gangvegen f_GV3. Fylling og skjæring skal istandsettes og jordsettes for å sikre god overgang til park.

Støyvoll i o_PA6 skal brukes som deponi for masser fra utbyggingsområdet. Det skal gjøres rede for hvilke masser som egner seg til fylling, samt oppføring av støyvoll. Anleggsarbeider og fylling skal ikke føre til forurensing av nedslagsfelt eller sjø. Det skal redegjøres for tiltak som sikrer dette.

Inngrep i o_PA7 skal utføres så skånsomt som mulig. Terreng skal tilpasses turvei og tilgrensende områder på en mest mulig naturlig måte. Det skal gjøres rede for håndtering av eventuelle funn av fremmede arter i tiltaksområdet.

6.2. Turveg o TV1 – o TV2

Turveg o_TV1 skal ivaretas slik den er i dag. Muren nedenfor veien skal istandsettes og sikres med gjerde ved behov.

Turvegen o_TV2 skal opparbeides med tre meter kjøresterk bredde og to meter synlig bredde. Det skal etableres belysning tilsvarende eksisterende turvei. Sideareal skal tilpasses eksisterende situasjon mot øst. Mindre terrengtilpasning kan tillates slik at landskapsformen blir mest mulig naturlig. Mot boligområdet skal overgangen også være naturlig og tilpasses de ulike elementene som er planlagt langs turveien. Det

skal i detaljfasen vurderes mulighet for å reetablere et steingjerde langs østsiden av turvei. Sykkelsperrer i nordre ende av o_TV2 skal etableres. Det tillates støttemur med høyde inntil 1 meter over ferdig planert terreng langs østsiden av turvegen der det er avmerket med veiledende linje for regulert støttemur i plankartet. Støttemur skal sikres med gjerde ved behov.

Adkomst til lekeplass f_L5 fra torg f_TO2 via turveg o_TV2 og f_GV4 skal være universelt utformet. Utover dette gjelder ikke krav om universell utforming for turvegene o_TV1 og o_TV2.

§ 7. Hensynssoner (pbl § 12-6)

7.1. Hensynssone. Frisikt H140

I områdene skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter over tilstøtende vegbaner.

7.2. Hensynssone grønnstruktur H540_1

Skrent med bøkeskog skal bevares som grønnstruktur og landskapselement for å ivareta tomtens iboende naturkvaliteter og stedskarakter. Begrenset tynning kan tillates i samråd med landskapsarkitekt og Park og vei.

§ 8. Trær som skal bevares

6 eksisterende enkelttrær og en tregruppe innenfor området skal bevares. Trærne er merket på plankartet.

§ 9. Valnøttrær

Det skal plantes 10 nye trær med minimum stammeomkrets-10/14. Trærne skal plasseres innenfor formålene f_UT1-10, o_L1 eller f_L1-5. Av de 10 nye trærne skal flest mulig være av typen valnøtt (juglans regia).

§ 10. Bestemmelsesområder

10.1. #1 Parkeringskjeller: I bestemmelsesområdet kan det anlegges parkeringskjeller under bakken. Vekstlag med jord må være minst 15cm for plen, 40cm for busker og 80cm for trær der arealet over parkeringsanleggene er regulert til lek og oppholdsområde, samt f_TO1.

10.2. #2 Støyvoll: I område #2 skal det etableres støyvoll. Masser fra utbyggingsområdet som er egnet til formålet, kan brukes til fyllmasser og fundament for støyvoll. Miljøhensyn (forurensning og avrenning) skal gjøres rede for, samt aktuelle tiltak, jamfør § 10.2.

10.3. #3-#10 Brannoppstillingsplass: Arealene skal opparbeides som oppstillingsplass for brannbil. Plassering av brannoppstillingsplasser er veiledende.

§ 11. Rekkefølgekrav

- 11.1. Utvidelse av fortauet langs Madlalia Terrasse skal være ferdig opparbeidet i henhold til kommunal standard før det kan gis brukstillatelse for boligene.
- 11.2. Støyskjermingstiltak skal være ferdig opparbeidet før boligene innenfor BKS5-BKS8 tillates tatt i bruk.
Støyvollen skal planeres med min. 40cm vekstjord. Det skal etterstrebases bruk av vegetasjon slik at støyvollen glir mest mulig inn i omgivelsene. Topp voll skal avsluttes naturlig, med jevnt fall fra tilstøtende terreng i nord-vest.
- 11.3. Nedgravd avfallshåndteringssystem skal være ferdigstilt før boligene tillates tatt i bruk.
- 11.4. Tiltak i forbindelse med overvannshåndtering skal etableres før boligene tillates tatt i bruk.
- 11.5. Forholdsmessig andel av tilhørende parkeringsanlegg, felles uteoppholdsareal, torg og gangveg/gangareal/gåareal skal være opparbeidet før boligene tillates tatt i bruk.
- 11.6. o_TV1, o_PA1-o_PA3 og o_GS2 skal være ferdigstilt før boliger innenfor BBB1-BBB7 tillates tatt i bruk.
- 11.7. f_L2 eller f_L3 skal være ferdigstilt før første bolig innenfor BBB1-BBB7 tillates tatt i bruk. Begge lekeplassene skal være ferdigstilt før fjerde boligblokk tillates tatt i bruk.
- 11.8. Det skal sikres gangforbindelse mellom o_F1 i vest og o_GS2 i øst før boliger innenfor BKS1-BKS4 eller BBB8-BBB10 tillates tatt i bruk.
- 11.9. Minimum 50% av o_L1 skal være opparbeidet før boliger innenfor BKS1-BKS4 eller BBB8-BBB10 tillates tatt i bruk.
- 11.10. o_GS1 og o_L1 skal være ferdigstilt før 3. rekkehusgruppe innenfor BKS1-BKS4 eller 3. boligblokk innenfor BBB8-BBB10 tillates tatt i bruk.
- 11.11. f_L4-f_L5, o_PA4-o_PA7 og o_TV2 skal være ferdigstilt før BKS5-BKS8 tillates tatt i bruk.

Leveransebeskrivelse Madlalia, BKS 1-4

Standarden som beskrevet er grunnstandard. Alle som kjøper rekkehus tidlig nok får mulighet for tilvalg.

Konstruksjon

Rekkehusene utføres med bærekonstruksjon i tre. Etasjeskiller utføres i tre, mens skillevegger mellom boligene utføres enten som betongvegg eller lettvegger som ivaretar brann- og lydkrav. Boligenes kledning vil være tegl og trekledning. Hovedinngangsdør til boligene leveres i malt utførelse.

Innvendige vegger utføres med stenderverk kledd med gipsplater. Innvendige vegger er ikke isolert. På balkonger leveres RAL-lakkert spilerekkverk i stål, ~~spile~~himling og trykkimpregnerte terrassebord. Takrenner og nedløp leveres i mørk aluminium i tråd med farge på øvrig beslag.

Konstruksjonssystem er ikke ferdig prosjektert og vil kunne avdekke behov for justeringer. Innvendig takhøyde vil kunne avvike noe i forhold til mål på tegning, men vil være innenfor bestemmelsene i teknisk forskrift. I forbindelse med tekniske installasjoner kan det forekomme nedforinger og innkassinger.

Gulv

Alle rom med unntak av bad, vaskerom, bod og sportsbod leveres i enstavs eik; som parkett eller herdet tregulv.

Bad leveres med fliser i format 60x60 cm. Kjøper kan vederlagsfritt velge mellom flere farger fra fargepalett utarbeidet av interiørarkitekt. I nedsenket sone i dusj leveres tilsvarende flis i mindre størrelse.

Sportsbod i kjeller leveres med drensasfalt eller støvbundet betonggulv.

Vaskerom leveres med vinylgulv.

Vegger

Alle innvendige vegger med unntak av bad leveres med gipsplater og fiberduk malt 2 strøk i valgfri farge i henhold til fargekart utarbeidet av interiørarkitekt.

På bad leveres fliser i format 60x60 cm. Mulighet for kostnadsfrie valg av ulike farger i henhold til foreslått utvalg.

Himlinger

Sparklet og malt gipshimling i oppholdsrom. Sparklet og malt gipshimling i gang/entré og bad.

Himlingshøyde oppholdsrom opp til 3,0 meter. Ellers vanlig høyde på ca 2,4 meter. Enkelte rom kan få lavere takhøyde på grunn av tekniske føringer.

Kjøkken

Kjøkkeninnredning fra Svane Kjøkkenet; modell Nordic Eik / Raw. Mulighet for minst fem valgfrie fronter kostnadsfritt. Benkeplate i høytrykkslaminat med rett forkant, og underlimt vask. De kostnadsfrie alternativene tilbys under forutsetning av at kjøkkenløsningen / mengden ikke endres i tilvalgsprosessen. Egen kjøkkentegning med leveransebeskrivelse er utarbeidet for den enkelte bolig og vil bli overlevert senest i forbindelse med tilvalgsprosessen.

Kjøkken leveres forberedt for integrerte hvitevarer og med hel benkeplate uten hulltaking for platetopp. Ett-greps benkebatteri med høy tut. Det leveres skap for innbygging av stekeovn og kjøleskap, samt skrog og front til oppvaskmaskin. Slimline ventilator. Spotlights under overskap. Hvitevarer og montering av hvitevarer er ikke inkludert i leveransen, men kan bestilles i forbindelse med tilvalgsprosessen.

Garderobeskap

Det leveres ikke garderobeskap.

Innvendige dører

For optimal lydreduksjon og en god følelse av høy kvalitet leveres det kompaktdører med dempelist. Omramming / listverk leveres i samme farge som dør. Beslag/vridere i børstet stål. Lave terskler med luftoverstrømming for ventilasjon.

Bad

Innredning i skuffeutforming fra Svane Kjøkkenet med heldekkende vask og speil med integrert lys. Ett-greps servantbatteri, dusjnisje 90x90 cm med stålprofiler og herdet glass. Svingbare dusjvegger jfr. tilgjengelighetskrav. Dusjgarnityr med rainshower og hånddusj. Vegghengt toalett med kompakt design, åpen spylekant, og demping i lokket. Kran og avløp for vaskemaskin og tørketrommel på bad eller i vaskerom.

Gjeste-WC

Møblering av gjeste-wc leveres av Svane Kjøkkenet. Håndvask med underskap, og speil med lys. Vegghengt toalett med kompakt design, åpen spylekant, og demping i lokket.

Vaskerom

Kun kondenstørketrommel kan benyttes.

Vinduer

Dører og vinduer i tre med energiglass i henhold til forskriftskrav. Vinduer leveres ferdig malt innvendig iht fargekart fra interiørarkitekt. Lakkert aluminiumsbekledning utvendig.

Det leveres ikke solskjerming som standard, men byggenes sørfasader leveres klargjort for solskjerming. Dette kan bestilles av kunde under tilvalgsprosessen.

Hovedinngangsdør

Hovedinngangsdør til boligen leveres i malt utførelse. Vrider og beslag i børstet stål.

Listverk

Listverk leveres i samme valør som parketten. Malte lister leveres med kittede spikerhull. Overgang mellom vegg og tak fuges og males, uten taklister. Balkongdører og vinduer leveres listefrie.

Trapp

Innvendig trapp leveres med åpne eiketrinn. Spilerekkverk med håndløper i eik.

Diverse utstyr

Brannslukningsutstyr og røykvarsler leveres i henhold til forskriftskrav.

Ventilasjon og oppvarming

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning medfølger leveransen. Ventilasjonsaggregatet plasseres i bod, vaskerom eller i himling. Vannbåren gulvvarme i bad.

Elektrisk

Energi/oppvarmingskarakter for den enkelte bolig kan innhentes hos selger etter at detaljprosjektering er gjennomført, og vil for øvrig utgjøre en del av FDV- dokumentasjonen som overleveres ved ferdigstillelse.

Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i boligen, bortsett fra enkelte fremføringer langs yttervegger og vegger med lyd og brannkrav. Det vil bli montert stikkontakt for vaskemaskin og tørketrommel på vaskerom eventuelt bad. Alle rom får stikkontakter og lampepunkter etter NEK400:2022. Det leveres i tillegg utelampe og stikkontakt på balkong. Det leveres downlights i bad samt taklampe i bod.

TV/bredbånd

Boligene leveres tilrettelagt med Altibox Fiberaksess. Den enkelte boligkjøper bestemmer selv sitt behov for TV og bredbånd via Lyse/Altibox. Det er medtatt trekkerør frem til sikringsskap i hver boenhet. Det forutsettes trådløs dekning i boenheten.

Tekniske anlegg

Tekniske anlegg og fremføringer til disse, blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt, men det utarbeides punktplaner for elektro i forbindelse med tilvalgsprosessen. Det tas forbehold om mindre endringer på plantegninger for blant annet fremføring av sjakter for vann/avløp, ventilasjonskanaler og elektriske føringer. Slike endringer kan også medføre avvik fra de arealer som fremkommer av plantegningene i prospekt og kontraktstegning.

Sikringsskap, ventilasjonsaggregat og vannfordelerskap vil fortrinnsvis plasseres i bod, vaskerom eller gang.

Parkering og sportsbod

Parkeringsplasser etableres i underjordisk parkeringsanlegg. Det vil bli en tilpasset bilvaskeplass i samme anlegg.

Det legges opp fast infrastruktur for elbil-lading. Dersom man ønsker elbil-lader kan dette bestilles ifm tilvalgsprosessen. Sportsbod til hver bolig er plassert i parkeringsanlegg ifm parkeringsplass. Bodene leveres med tette skillevegger opp til ca. 2 meter, og trådgitter opp til tak. Dør med sylindrelås.

Det vil være mulig å bestille utvendig bod ved boligens hovedinngang som tilvalg. Boden leveres i samme arkitektoniske uttrykk som rekkehusene. Utforming og plassering kan ikke endres.

Det leveres en stikkontakt i hver sportsbod, tilknyttet fellesanlegget.

Sykkelparkering

Det skal leveres tre sykkelplasser pr. boenhet i tråd med reguleringsbestemmelsene. Det vil i tillegg bli spyleplass for sykler i nærheten av nedkjørsel til parkering. Sykkelplassene blir etablert i parkingskjeller og i hageanlegget.

Utomhusarbeider

Hagearealer leveres iht tomteplan. Lekeplasser og andre felles oppholdsarealer blir opparbeidet etter gjeldende tekniske planer. Deler av hageanlegget er offentlig areal som skal vedlikeholdes av Stavanger kommune.

El-skap

Det kan bli plassert skap for tilknytning av el-nett og ekom-nett utvendig ved hver bolig. Hver boenhet vil få eget sikringsskap inne i boligen.

Tilvalgsmuligheter

Kjøper kan fritt velge mellom flere fargekonsepter utarbeidet av interiørarkitekt. Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning til å gjøre tilvalg i boligene. Endringer og tilvalg vil bli håndtert gjennom programmet Rubus. Alle kjøperne vil bli innkalt til en gjennomgang av boligen sammen med kundebehandler og interiørarkitekt. I møtet gjennomgås boligens innhold og kvaliteter samt de ulike valgmulighetene kjøperen har. Dersom kjøper ønsker en individuell tilvalgsbehandling utover dette første møte, der entreprenøren skal hente inn tilbud på ulike endringer, avtales dette i første møte, sammen med en tidsfrist for å bestille endringene. Ekstra kostnad vil medkomme.

Det vil være mulig å avtale videre hjelp av interiørarkitekten for en ekstra kostnad dersom det ønskes. Det vil komme 15 % administrasjonsgebyr på alle tilvalg.

Det er ikke anledning til å flytte på tekniske installasjoner som ventilasjonskanaler, elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel. Det gis heller ikke anledning til å endre på utvendig fasade eller vindusform.

Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, må interessent / kjøper være kjent med og akseptere at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Det må tas forbehold i kjøpstilbudet dersom interessent / kjøper har ønske om tilvalg/endringer som denne mener skal være mulig å få levert av selger. Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15% av kjøpesum i henhold til bustadoppføringslova § 9. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og selger i separat avtale. Eventuelle tilvalgsbestillinger faktureres fra entreprenør og må betales sammen med sluttoppgjør for boligen, til meglers klientkonto.

Annet

Denne leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og den øvrige salgsinformasjonen (herunder innholdet i dette prosjektet, bilder, illustrasjoner og tegninger.) I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen som viser hva partene har avtalt. Selger har rett til å foreta endringer for å ivareta offentlige krav.

Illustrasjoner og tegningsmaterialet vil vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse, så som møblering, kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobeløsninger, fargevalg, teppe, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, belysning,

blomsterkasser, beplantning, solavskjerming/markiser, lekeutstyr etc. Det presiseres spesielt at kjøkken leveres iht egen kjøkkentegning. Sjekker og VVS-føringer er ikke endelig dimensjonert. Salgstegningene i prospektet er ikke egnet for måltaking, da det er de ferdig prosjekterte og detaljerte arbeidstegningene det bygges etter. Videre kan vindusplassering i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant annet den arkitektoniske utformingen av bygget, krav til bæring, isolasjonskrav og branntekniske krav.

Bygget leveres med energiklasse B for samlet bygg. Det kan medføre at boligens energiklasse vil variere mellom klassene B og C. Endelige energiattester leveres pr leilighet ved overlevering. Boligen blir byggrengjort før overlevering, men kjøper må likevel rengjøre boligen på vanlig måte ved innflytting.

Det vil ikke bli mulighet for egeninnsats i boligen, verken eget arbeid eller bruk av egne leverandører/håndverkere.

Endring i boligens BRA-i-areal mindre enn +/-2m² gir ikke grunnlag for justering i pris.

Stavanger 30.04.2025

Madlalia Boligutvikling AS

Tegnforklaring

- Plangrense
- Eiendomsgrænse
- Byggegrense
- P-kjeller
- Hensynssone grænsestruktur
- Brannoppstillingsplass
- Siklinge
- Nye koter
- Ekisterende koter
- Bygning
- Bygg som rives
- Inngang
- Foråu
- Kjørevei
- Gang- og sykkelvei
- Sti
- Lekeplass
- Terrasse
- Terrengrøpp
- Armerings
- Gress/Eng
- Plantefelt
- Ekisterende vegetasjon
- Ekisterende trær
- Nye trær
- Hekk
- Mur
- Gjerde/rekkverk
- Håndlepp
- Klopp
- Regnbød
- Bekk
- Ekisterende bekk
- Vannrenne
- Sykkelparkering
- Benk
- Benk og bord
- Fallpili
- Renovasjon
- Trato
- Belysning *



1:500
0 5 10 20 40

* Belysning er illustrert og typiske prosjekter av Lys Lys

Gr. 0/00
2011/11
Sått E. 0/00

Prosjekt
2011/11
Sått E. 0/00

Prosjekt
2011/11
Sått E. 0/00

Prosjekt
2011/11
Sått E. 0/00

Prosjekt
2011/11
Sått E. 0/00

Prosjekt
2011/11
Sått E. 0/00

Prosjekt
2011/11
Sått E. 0/00



Prosjekt	Dato	Tegningsstatus			Rev
2229	22.10.24	Kommisjonen			02
Målestokk	Antall ark	Sign.	Kontz.	LSH	
1:500	AQ				
Tegning					
10.10.01					

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 38, Bruksnummer 16 i 1103 STAVANGER kommune

Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret

Data uthentet

10.04.2025 kl. 12.53

Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk

Oppdatert per

10.04.2025 kl. 12.51

Adresse(r) :

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unnr: 0
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unnr: 1
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unnr: 2
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unnr: 3
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unnr: 4
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unnr: 5
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unnr: 6
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unnr: 7
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unnr: 8
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unr: 9
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unr: 10
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unr: 11
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unr: 12
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unr: 13
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unr: 14
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unr: 15
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unr: 16
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unr: 17
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unr: 18
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unr: 19
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unr: 20
adresse:
Kommune: STAVANGER
Postkrets: 4044 HAFRSFJORD

Matr. knr: 1103 gnr: 38 bnr: 16 fnr: 0 unr: 21
adresse:
Kommune: STAVANGER

Postkrets: **4044 HAFRSFJORD**

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2013/539588-1/200 28.06.2013 **HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT**
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Gave
HATJOULLIS GUNHILD LIMA
FØDT: 08.04.1967 IDEELL: 1/4
LIMA LARS
FØDT: 03.03.1962 IDEELL: 1/4
LIMA OLE
FØDT: 16.10.1957 IDEELL: 1/4
SUDMANN MARI LIMA
FØDT: 14.10.1954 IDEELL: 1/4

Dokumenter av særlig interesse for salg- eller pantsettelsesadgang

2021/1017703-2/200 REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN SAMTYKKE FRA
RETTIGHETSHAVER
2022/208694-2/200 REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN SAMTYKKE FRA
RETTIGHETSHAVER

HEFTELSE

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:

1920/900222-1/102 10.09.1920 **ERKLÆRING/AVTALE**
OVERENSKOMST MED EIEREN AV BNR. 86 TIL EN VEG

1940/900222-1/102 08.03.1940 **ERKLÆRING/AVTALE**
Elektriske kraftlinjer

1953/1086-1/102 23.04.1953 **BESTEMMELSE OM VEG**
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1103 GNR: 38 BNR: 665

1971/6313-1/102 22.06.1971 **BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.**
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1103 GNR: 38 BNR: 1537

1971/6313-2/102 22.06.1971 **BEST. OM ADKOMSTRETT**
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1103 GNR: 38 BNR: 1538

1975/8288-1/102 11.08.1975 **ERKLÆRING/AVTALE**
BETINGELSE FOR Å GI BYGGELØYVE

1989/4045-2/102 09.03.1989 **ERKLÆRING/AVTALE**
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

1989/4046-1/102 09.03.1989 **ERKLÆRING/AVTALE**
TILLEGGSAVTALE ANG.TILKNYTTING TIL VANNLEDNING

2021/1003501-1/200 17.08.2021 **PANTEDOKUMENT**

21:00

Beløp: NOK 100 000 000
Panthaver: Sparebanken Vest
ORG.NR: 832 554 332
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2021/1017703-1/200 19.08.2021 **PANTEDOKUMENT VED BYTTE AV BANK**
21:00

Beløp: NOK 100 000 000
Panthaver: MADLALIA BOLIGUTVIKLING AS
ORG.NR: 927 239 647
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2021/1017703-2/200 19.08.2021 **REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN
SAMTYKKE FRA RETTIGHETSHAVER**
21:00
Rettighetshaver: MADLALIA BOLIGUTVIKLING AS
ORG.NR: 927 239 647
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2021/1017729-1/200 19.08.2021 **KJØPEKONTRAKT**
21:00
Rettighetshaver: MADLALIA BOLIGUTVIKLING AS
ORG.NR: 927 239 647
Gjelder deler av eiendommen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2021/1017729-3/200 19.08.2021 **OPSJONSAVTALE**
21:00
Rettighetshaver: MADLALIA BOLIGUTVIKLING AS
ORG.NR: 927 239 647
Uteglemt registrert
07.10.2021 Arkivref. 21/48322-2
Gjelder for ca 1090 m2 av d.e
Rettet etter tingl. §18

2022/208694-1/200 22.02.2022 **PANTEDOKUMENT**
21:00
Beløp: NOK 1 000 000 000
Panthaver: EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM AS
ORG.NR: 958 427 700
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2022/208694-2/200 22.02.2022 **REGISTERENHETEN KAN IKKE DISPONERES OVER UTEN
SAMTYKKE FRA RETTIGHETSHAVER**
21:00
Rettighetshaver: EIENDOMSMEGLER 1 SR-EIENDOM AS
ORG.NR: 958 427 700
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

GRUNNDATA

904789-1/102 **OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN**
OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM

1905/900026-1/102 18.03.1905 **REGISTRERING AV GRUNN**
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1103 GNR: 38
BNR: 86

1914/900033-1/102 05.02.1914 **REGISTRERING AV GRUNN**
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1103 GNR: 38
BNR: 127

1952/302966-1/102 29.11.1952 **REGISTRERING AV GRUNN**
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1103 GNR: 38
BNR: 665

Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg av leiligheter og parkeringsplasser i prosjektet og vil kunne bli endret i forbindelse med ferdigstilling av prosjektet, kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringssøknad, endring i organisering, mv. Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes av utbygger.

UTKAST VEDTEKTER

for

SAMEIET MADLALIA FELLES (ET TINGSRETTLIG SAMEIE)

Fastsatt av utbygger i forbindelse med salg i prosjektet. Kjøper tiltrer vedtektene ved kjøp.

1. ORGANISERINGEN AV BOLIGOMRÅDET MADLALIA, NAVN, EIERFORHOLD OG FORMÅL

1.1 Organiseringen av boligområdet

Madla er et større sammenhengende boligområde, som etter endt utbygging er planlagt å bestå av boligblokker og rekkehus i kjeder.

Når utbyggingen av Madlalia vil området bestå av følgende eiendommer / eierseksjonssameier (vedlegg 1)

- Staudelia 101-113 Boligsameie, etablert på gnr xx bnr xxx, omfattende 51 eierseksjoner / leiligheter
- Staudelia 53-69 Boligsameie, etablert på gnr xx bnr xxx, omfattende 26 eierseksjoner / leiligheter
- 32 rekkehus i kjede, med egne eide tomter
- Et underjordisk parkeringsanlegg etablert på en anleggseiendom med gnr XX bnr XX ("Garasjeanlegget")
- En felles utendørseiendommen som vil bestå av det omtrentlige restareal på gnr XX bnr XXX etter at alle fradelinger er gjennomført ("Felleseiendommen")

Boligområdet er organisert slik at parkeringsplasser og boder til eksklusiv bruk for nærmere beboerne innenfor boligfeltet er lokalisert i Garasjeanlegget. Videre vil Felleseiendommen være til felles bruk for beboerne innenfor boligområdet, med slike begrensninger som fremgår av disse vedtekter.

1.2 Sameiets felles eiendommer

Garasjeanlegget og Felleseiendommen skal eies i fellesskap av eierne av eierseksjoner og rekkehus innfor utbyggingsområdet Madlalia. Drift og vedlikehold av Garasjeanlegget og Felleseiendommen skal administreres/organiseres av Sameiet Madlalia Felles i samsvar med disse vedtekter.

1.3 Sameiets navn og formål

Felleseiendommen og Garasjeanlegget skal eies og driftes i fellesskap som beskrevet under disse vedtekter. Navnet på dette tingsrettslige sameie skal være:

Sameiet Madlalia Felles. Sameierne i dette tingsrettslige sameie består av henholdsvis eiere av eierseksjoner og eiere av rekkehus innenfor boligområdet Madlalia (hver for seg benevnt "Sameier").

Formålet med Sameiet er å organisere forvaltning, drift, bruk, vedlikehold, påkostninger, m.m. av Garasjeanlegget og Felleseiendommen, til beste for de enkelte av Sameierne. Disse vedtekter skal regulere de rettigheter og forpliktelser som de enkelte Sameiere har i Sameiet.

2. SAMEIETS EIENDOM OG FORMELLE EIERFORHOLD

2.1 Garasjeanlegget

Sameierne eier i fellesskap Garasjeanlegget. Med Garasjeanlegget forstås et underjordisk, bebygget areal med registerbetegnelse gnr. xx bnr xxx i Stavanger kommune. Denne eiendommen er en anleggseiendom oppført under utendørsarealet og bebyggelsen innenfor boligområdet Madlalia.

Garasjeanlegget består av parkeringsplasser og boder med tilhørende adkomstareal, samt sykkelparkering / tekniske rom.

Garasjeanlegget eies med følgende ideelle eierandeler, basert på omtrentlig antall parkeringsplasser og boder lagt ut til eksklusiv bruk for beboere i Madlalia:

Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg av leiligheter og parkeringsplasser i prosjektet og vil kunne bli endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringssøknad, endring i organisering, mv. Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes av utbygger.

51 / 109 samlet eierseksjonssameiet på gnr xxx bnr xxx
26 / 109 samlet for eierseksjonssameiet på gnr xxx bnr xxx
1 / 109 for hvert av rekkehusene som har parkeringsplasser i Garasjeanlegget

2.2 Felleseiendommen

Sameierne eier i fellesskap Felleseiendommen. Med Felleseiendommen forstås et utendørs areal beliggende mellom og omkring de boligblokkene og rekkehusene / restarealet på gnr xx bnr xxx etter at utbyggingen er fullført og fradelingsprosesser ferdigstilt.

Felleseiendommen eies med ideelle eierandeler tilsvarende omtrentlig bebygget areal innenfor henholdsvis eierseksjonssameiet og hvert enkelt rekkehus. Dette gir følgende eierandeler:

51 / 109 samlet eierseksjonssameiet på gnr xxx bnr xxx
26 / 109 samlet for eierseksjonssameiet på gnr xxx bnr xxx
1 / 109 for hvert av rekkehusene som har parkeringsplasser i Garasjeanlegget

3. ETABLERING AV SAMEIET OG HJEMMELEN TIL GARASJEANLEGGET OG FELLESEIENDOMMEN

Den enkelte Sameier trer inn i Sameiet straks hans / hennes bolig er ferdigstilt og denne er overtatt av Sameieren. Utbygger er Sameier for de boliger som ikke er ferdigstilt, frem til disse er ferdig utbygget / overtatt.

Hjemmelen til Garasjeanlegget og Felleseiendommen skal overføres til Sameierne senest når utbyggingen av alle byggetrinn i Madlalia er ferdigstilt og det areal som ikke skal følge med Felleseiendommen er fradelt.

Hver enkelt Sameiers andel av hjemmelen for hver av de to eiendommene som eies i fellesskap, skal være lik den enkeltes sameiers ideelle eierandel slik denne fremgår av punkt 2 ovenfor. Hjemmelen skal overføres fri for utbyggers pengeheftelser, og for øvrig med slike bruksretter som fremgår av denne avtale. Hjemmelen skal enten overføres til Sameierne ihht eierandelene, eller til Sameiet (denne velforening) dersom Sameierne beslutter å registrere sameiet i Brønnøysund slik at man får eget organisasjonsnummer.

4. FYSISK BRUK AV GARASJEANLEGGET

Garasjeanlegget består av parkeringsplasser og boder som er tildelt den enkelte Sameier til eksklusiv bruk. Den enkelte seksjonseier / det enkelte rekkehus har ervervet bruksretten til parkeringsplassen og boden sammen med sin seksjon / sitt rekkehus.

Den nærmere fordeling av de eksklusive bruksretter fremgår av kart med påtegningsliste som viser rettighetshaver til den enkelte parkeringsplass og bod, se vedlegg 2. Bruksretten til disse plassene / bodene kan ikke slettes eller overdras uten samtykke fra den som er tildelt den eksklusive retten.

Garasjeanlegget er tilrettelagt slik at den enkelte Sameier kan koble til ladepunkt med valgt leverandør (Lyse) for elektrisk kjøretøy på sin tildelte parkeringsplass. Slik tilkobling bekostes av den enkelte Sameier. Forbruk faktureres direkte fra leverandør til den enkelte Sameier. De til enhver tid ikke tildelte (solgte) parkeringsplasser og boder i Garasjeanlegget vil bli tildelt til eksklusiv bruk for andre beboere innenfor Madlalia, og kan således ikke benyttes fritt av seksjonseiere / eiere av rekkehus i de ulike byggetrinn.

Retten til eksklusiv parkeringsplass eller bod kan kun overdras sammen med eierseksjonen / rekkehuset de i utgangspunktet ble solgt sammen med, eller til andre seksjonseiere / eiere av

Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg av leiligheter og parkeringsplasser i prosjektet og vil kunne bli endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringsøknad, endring i organisering, mv. Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes av utbygger.

rekkehus innenfor boligområdet Madlalia. Samme begrensning gjelder i forhold til utleie. Styret i Sameiet Madlalia Felles har rett til å organisere parkeringsplassene slik de til enhver tid finner mest hensiktsmessig. Styret i Sameiet Madlalia Felles har dog kun anledning til å gjøre endringer i beliggenhet av parkeringsplasser som er lagt ut til en seksjonseiers / eier av rekkehus' eksklusive bruk dersom den / de berørte seksjonseier(e) / eier av rekkehus har gitt sitt skriftlige samtykke til dette eller dersom midlertidig omrokering er nødvendig for å imøtekomme behov for bruk av plass tilpasset funksjonshemmede. Dersom en av de som har eksklusiv parkeringsplass kan dokumentere behov for HC plass plikter de som har fått tildelt slik plass, og ikke selv har behov for HC plass, å bytte parkeringsplass med vedkommende så lenge behovet består. Dersom de som har fått tildelt HC plass ikke blir enige seg innbyrdes om hvem som skal bytte midlertidig, avgjøres dette av styret ved loddtrekning. Den som må bytte midlertidig kan deretter kreve at en av de øvrige overtar bytteplikten etter at det har gått ett år.

Det kan ikke henges opp skap, hyller eller lignende på parkeringsplassene uten samtykke fra styret i Sameiet Madlalia Felles. Dette gjelder også for beboerne som har eksklusiv bruksrett til parkeringsplass. Sameiet kan utarbeide ordensregler for bruk av Garasjeanlegget. Disse vedtas på sameiermøtet med alminnelig flertall.

Parkeringsplasser som er merket med <Gjesteparkering> skal kun benyttes av gjester i Madlalia. Beboere i Madlalia har ikke anledning til å benytte parkeringsplasser merket med <Gjesteparkering>. Beboerne i Madlalia, kan unntaksvis og for en kort periode, avtale bruk av parkeringsplasser merket med <Gjesteparkering> med styret.

5. FYSISK BRUK AV FELLESEIENDOMMEN

Sameierne har rett til å benytte Felleseiendommen til det de er beregnet eller vanligvis brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. Felleseiendommen må ikke brukes slik at andre Sameiere hindres i å bruke dem. Styret kan gi bestemmelser om hvordan Felleseiendommen skal brukes. Styrets avgjørelse kan bringes inn for sameiermøtet. Bruken av Felleseiendommen må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre i sameiet.

6. RETTSLIG RÅDIGHET

Ingen av Sameierne kan selge, pantsette eller på annen måte rettslig forføye over sin sameieandel. Dog kan seksjonseiere som har eksklusiv bruksrett til parkeringsplass(er) overdra eller leie ut tildelt(e) parkeringsplass(er) til ny bruksberettiget, men kun til ny bruksberettiget som alt er seksjonseier innenfor boligområdet Madlalia eller midlertidig til annen bruker (se punkt 4 ovenfor). Styret i Sameiet skal motta melding om slik overdragelse eller utleie.

Ingen av Sameierne har rett til å kreve Sameiet oppløst

Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg av leiligheter og parkeringsplasser i prosjektet og vil kunne bli endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringsøknad, endring i organisering, mv. Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes av utbygger.

7. STYRET

Sameiets styre velges av sameiermøtet og skal bestå av mellom 4 og 6 medlemmer. Fortrinnsvis to medlemmer skal velges blant styremedlemmene valgt av Staudelia 101-113 boligsameie, fortrinnsvis minst ett blant rekkehusene og fortrinnsvis minst et blant styremedlemmene valgt av Staudelia 53-69 Boligsameie. Styret velger selv hvem som skal være styreleder.

Valgperioden for styremedlemmer i Sameiet Madlalia Felles følger styreperioden i de respektive boligsameiene.

8. SIGNATUR OG REPRESENTASJON

Styret representerer Sameierne og forplikter Sameiet med underskrift av styrets leder og ytterligere 2 av styrets medlemmer i fellesskap. Dette gjelder dog saker som gjelder Sameiernes felles rettigheter og plikter etter vedtak truffet av sameiermøtet eller styret. I alle andre saker som gjelder vanlig forvaltning, drift og vedlikehold, kan forretningsfører representere Sameiet på samme måte som styret.

9. STYRETS ARBEID

Styret skal sørge for forvaltning, drift og vedlikehold av Garasjeanlegget og Felleseiendommen, samt at Sameiets anliggender utføres i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret kan ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for disse og fastsette lønn/økonomisk kompensasjon, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt meddele oppsigelse eller avskjed. Ved utførelsen av sitt arbeid, kan styret treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter vedtektene skal vedtas av sameiermøtet.

Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøtet kan også tas av styret, om ikke annet følger av vedtektene eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. Styret kan fatte vedtak når minst 3 av styremedlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de tilstedeværende på styremøtet. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for.

10. ORDINÆRT SAMEIERMØTE

Den øverste myndighet i Sameiet utøves av sameiermøtet. Alle Sameiere (dvs alle som eier eierseksjon eller rekkehus innenfor boligområdet Madlalia) har rett til å delta på sameiermøte hvor de har tale- og forslagsrett. Videre har styremedlemmer, forretningsfører og revisor i Sameiet rett til å delta på sameiermøtet med tale- og forslagsrett. Styreleder har plikt til å være til stede på sameiermøtet.

Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle de som har møterett, med opplysning om møtedato og frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på sameiermøtet.

Sameiermøtet innkalles skriftlig av styret med minst åtte og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for sameiermøtet, samt bestemt angi de saker som skal behandles. Bortsett fra saker

Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg av leiligheter og parkeringsplasser i prosjektet og vil kunne bli endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringsøknad, endring i organisering, mv. Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes av utbygger.

nevnt i neste avsnitt, kan sameiermøtet kun treffe beslutninger i saker som er meldt inn i tide og angitt i innkallingen.

Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære sameiermøtet behandle følgende saker:

- Styrets årsrapport
- Styrets regnskap
- Godtgjørelse til styret
- Eventuelt valg av revisor

Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning skal senest en -1- uke før ordinært sameiermøte sendes ut til de som har møterett. Dokumentene skal i tillegg være tilgjengelig for andre på den måte styret finner hensiktsmessig.

11. EKSTRAORDINÆRT SAMEIERMØTE

Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 2 Sameiere, som til sammen utgjør minst 10% av antallet stemmer fremsetter skriftlig krav om dette og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker skal behandles. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst tre og høyst 20 dagers varsel. Innkalling skjer på samme måte som for innkalling til ordinært sameiermøte.

12. SAMEIERMØTETS VEDTAK

Ved avstemminger regnes flertallet etter antall avgitte stemmer.

- Staudelia 101-113 Boligsameie 51 stemmer
- Staudelia 53-69 Boligsameie 26 stemmer
- Rekkehusene 1 stemme (totalt 32 stemmer)
- Totalt 109 stemmer

Hver eier av eierseksjonene og hver eier av rekkehus har 1 stemme. Dersom to eller flere eier en eierseksjon eller et rekkehus sammen, kan det likevel bare avgis en stemme per eierseksjon / rekkehus. Blanke stemmer anses ikke som avgitt. Dersom avgitte stemmer står likt, skal saken avgjøres ved loddtrekning.

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om følgende saker:

- Endring av vedtektene
- Ombygging, påbygging eller andre endringer av Garasjeanlegget eller Felleseiendommen som etter forholdene i Sameiet går ut over vanlig forvaltning, drift og vedlikehold.
- Salg, kjøp, bortleie eller leie av Garasjeanlegget eller Felleseiendommen eller deler av disse.
- Andre rettslige disposisjoner over Garasjeanlegget eller Felleseiendommen som går ut over vanlig forvaltning
- Tiltak som har sammenheng med Sameiernes bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning, drift og vedlikehold, når tiltaket fører med seg et økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 % av de årlige fellesutgiftene.
- Følgende beslutning krever tilslutning fra de Sameiere beslutningen gjelder:
- At bestemte Sameiere skal ha en plikt til å holde deler av Garasjeanlegget, eller Felleseiendommen ved like

Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg av leiligheter og parkeringsplasser i prosjektet og vil kunne bli endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringssøknad, endring i organisering, mv. Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes av utbygger.

Innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene enn bestemt i vedtektenes § 14

- Det kreves tilslutning fra samtlige Sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av Garasjeanlegget eller Felleseiendommen.

Sameiermøtet kan ikke treffe beslutninger som er egnet til å gi enkelte Sameiere en urimelig fordel på andre Sameieres bekostning. Ei heller kan sameiermøtet treffe beslutninger om bortfall av slike eksklusive bruksretter som fremgår av disse vedtekter med vedlegg, med mindre den aktuelle bruksrettshaver samtykker til bortfallet.

13. VEDLIKEHOLD AV GARASJEANLEGGET OG FELLESEIENDOMMEN

Styret er ansvarlig for at Garasjeanlegget og Felleseiendommen holdes forsvarlig ved like. I tillegg er styret ansvarlig for nødvendig vedlikehold av heis i eierseksjonssameiets bygg, som gir adgang til Garasjeanlegget, samt fellespassasjen under bebygget 3. etasje på sameiets grunn. Kostnader forbundet med slikt vedlikehold som angitt i dette punkt 13 fordeles som fellesutgifter i henhold til punkt 14 nedenfor.

Styret plikter å utarbeide en vedlikeholdsplan, samt å innkreve tilstrekkelig betaling av fellesutgifter til å kunne utføre sine plikter etter disse vedtekter. Vedlikeholdsprogrammet for Garasjeanlegget og Felleseiendommen skal revideres årlig og fremlegges på det ordinære sameiermøte for godkjenning.

Sameiet Madla Felles har også ansvaret for å vedlikeholde/drift heis i Staudalia 59, som betjener tilgangen for alle mellom garasjeanlegget og fellesarealet. Denne rettigheten vil tinglyses på eiendommen gnr xx, bnr xx.

14. INNKREVING OG FORDELING AV KOSTNADER

Styret sørger for at hver enkelt Sameier innbetaler sin andel av de årlige fellesutgiftene, dvs alle kostnader og utgifter som påløper i forbindelse med vedlikehold, drift, organisering mv av Garasjeanlegget, Felleseiendommen og Sameiet Madlalia Felles.

Beløpets størrelse fastsettes av styret i henhold til budsjett slik at det med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av et år. Beløpet justeres det påfølgende år for reelle kostnader for den enkelte Sameier og avregnes med det nye beløpet. Kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av Garasjeanlegget og Felleseiendommen fordeles i henhold til eierbrøken for hver av de nevnte eiendommer, se § 1.1 ovenfor. Det samme gjelder investeringer og større utbedringer.

15. BETALING AV FELLESKOSTNADER

Sameiets felleskostnader betales av Sameierne i samsvar med det som er bestemt i disse vedtekter og etter nærmere instruks fra styret eller sameiermøtet.

Styret skal sørge for at alle fellesutgifter blir betalt slik at det unngås at kreditorer gjør krav gjeldende mot den enkelte Sameier for Sameiets forpliktelser.

16. ANSVAR UTAD FOR DEN ENKELTE SAMEIER

For Sameiernes felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte Sameier solidarisk utad. Innad i Sameiet (i regressomgangen) hefter hver enkelt Sameier i forhold til sin eierandel i Sameiet (pro-rata ansvar).

17. FORSIKRING

Garasjeanlegget og eventuelt utstyr skal til enhver tid holdes betryggende forsikret. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og forsikringspremien betales.

Dette utkastet til vedtekter er utarbeidet av utbygger/selger i forbindelse med salg av leiligheter og parkeringsplasser i prosjektet og vil kunne bli endret i forbindelse med ferdigstillelse av prosjektet, kommunale reguleringsbestemmelser, kommunens behandling av seksjoneringssøknad, endring i organisering, mv. Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt/kjøpekontrakt/salgsmateriell. Vedtektene fastsettes av utbygger.

18. OVERGANGSREGLER FREM TIL ALLE BYGGETRINN ER FERDIGSTILT / ETABLERING AV SERVITUTTER

De rettigheter og plikter som påhviler sameiet i henhold til disse vedtekter påhviler utbygger frem til sameiet har hatt sitt første sameiermøte og styre er valgt. Når det gjelder rekkehusene i kjeder tilligger disses rettigheter og plikter utbygger frem til det enkelte rekkehus overtas av kjøper.

Utbygger har, frem til den enkelte Sameier har overtatt sitt rekkehus / hatt sitt første sameiermøte og styre er valgt, rett til å endre plassering av / om-rokkere på de parkeringsplasser som er tildelt til eiere av eierseksjoner i det aktuelle Sameiet / de aktuelle rekkehus (dette gjøres i forståelse mellom utbygger og den enkelte som har kjøpt parkeringsplassen).

Hver enkelt Seksjonseier / eier av hvert enkelt rekkehus overtar retten til bruk av Garasjeanlegget og Felleseiendommen samtidig med overtakelse av sin eierseksjon / sitt rekkehus. Seksjonseieren / eieren av rekkehuset er imidlertid kjent med at bruken må tilpasses utbyggers behov for å nyttiggjøre seg deler av arealene i forbindelse med den videre utbygging innenfor området, og aksepterer de begrensninger i bruken / den ulempe som dette måtte medføre inntil utbyggingen innenfor planområdet er endelig ferdigstilt. For øvrig er den enkelte Sameier kjent med at utbygger vil tildele og eventuelt tinglyse enkelte rettigheter på Felleseiendommen og / eller Garasjeanlegget før den endelige overskjøting, for å oppfylle krav fra kommunen eller som følge av den nærmere organiseringen av boligområdet og den felles infrastruktur (f eks felles varmeanlegg). Denne vedtektsbestemmelse (punkt 18) kan ikke endres uten at utbygger gir sitt skriftlige samtykke. Ved motstrid mot øvrige vedtektsbestemmelser, går denne bestemmelsen foran. Vedtektsbestemmelsen bortfaller på det tidspunkt det siste byggetrinn har hatt sitt første sameiermøte etter innflytting / det siste rekkehus er overtatt.

FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 1. ORDINÆRE DRIFTSÅR

DRIFTSINNTEKTER		Bolig	Kommentar
Innkrevde felleskostnader		718.092	
	3600 Innkrevde felleskostnader	654.000	
	3600 Renovasjonsavgift	0	Se konto 7724
	3600 Fjernvarme	0	Se konto 628
	3600 Kontingent Velforening	0	
	3600 Kabel-TV/Internett	64.092	Se konto 6607
Andre inntekter		0	
SUM DRIFTSINNTEKTER		718.092	
DRIFTSKOSTNADER			
Personalkostnader		7.050	
	5400 Arbeidsgiveravgift	7.050	
Styrehonorar		50.000	
	530 Styrehonorar	50.000	
Revisjonshonorar		12.000	
	671 Revisorhonorar	12.000	
Forretningsførerhonorar		60.000	
	670 Forretningsførerhonorar (regnskap)	60.000	
Konsulent og forvaltn.tjen		20.000	
Drift og vedlikehold		205.000	
	6601 Drift/vedl.hold bygninger	50.000	
	6602 Drift/vedl.hold VVS	15.000	
	6603 Drift/vedl.hold elektro	15.000	
	6604 Drift /vedll.hold utvendig anlegg	25.000	
	6605 Drift/vedl.hold fellesanlegg	0	
	6606 Drift/vedl.hold heiser	20.000	* legge til i vedtekter (Staudelia 5)
	6608 Drift/vedl.hold fyringsanlegg	50.000	* sjekket av Unn-Iren
	6609 Drift/vedl.hold brannsikring	15.000	
	6612 Drift/vedl.hold ventilasjonsanlegg	15.000	
	6614 Drift/vedl.hold garasjeanl.	0	
	6616 Drift/vedl.hold lokaler	0	
	6617 Avsetning fremtidig vedlikeh.	0	
Forsikringer		80.000	
	7501 Forsikring bygninger	80.000	
Kommunale avgifter		0	
	7721 Vann- og avløpsavgift	0	
	7722 Avløpsavgift	0	
	7723 Feieavgift	0	
	7724 Renovasjonsavgift	0	
	7720 Eiendomsskatt	0	
Energi / fyring		90.000	
	620 Elektrisk energi	90.000	
	628 Fjernvarme (transmisjonstap)	0	
Kabel/TV-anlegg (inkl internett)		64.092	
	6607 Kabel/TV-anlegg/internett	64.092	
Andre driftskostnader		128.000	
	487 Kontingent Velforening	0	
	655 Driftsmaterialer	5.000	
	674 Vaktmestertjenester	100.000	
	6741 Vakthold	0	
	677 Renhold ved firmaer	0	
	678 Snørydding og gressklipping	20.000	
	689 Andre kontorkostnader	0	
	694 Porto	0	
	777 Bank og kortgebyr	3.000	
SUM DRIFTSKOSTNADER		716.142	
DRIFTSRESULTAT		1.950	
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER			
Finansinntekter		0	
Finanskostnader		0	
RES. FINANSINN./-KOSTNADER		0	
ÅRSRESULTAT		1.950	

Forutsetninger:

Antall leiligheter blokk	77
Antall rekkehus	32
Totalt antall	109

Felleskostnader:

Felleskostnader blokk	500
A-konto tappevann/varme/vann/avløp	0
Renovasjonskostnad	0
Aksesspunkt, avtales individuelt med Lyse	49

Sameiet Madla Felles består av et fellesområde (ute) og garasjeanlegg for 109 leiligheter/boder

Kommunale avgifter / eiendomsskatt

Det forutsettes at eiendomsskatten i Stavanger er fjernet før overtakelse.

Kabel-TV / bredbånd

Det er tilrettelagt infrastruktur fra Altibox. Det er ikke inngått noen kollektiv avtale. Den enkelte seksjonseier bestiller ønskede produkter rett fra Altibox.

Prosjekt Madlalia

Oppvarming/energisentral

Det vil bli etablert en energisentral i eller ved bygningsmassen. Denne energisentralen vil levere vannbåren varme til oppvarming samt varmt tappevann til boligene. Det legges opp til at et eksternt selskap skal kunne eie og drifte energisentralen og det tilhørende varmeproduksjonsanlegget. Boligsameiet vil betale basert på målt forbruk (kWh) fra termiske målere for oppvarming og varmt tappevann. Det vil kunne forekomme et naturlig, mindre varmetap i sekundærnettet etter eier av energisentralens energimåler, noe som kan medføre en differanse mellom målt og fakturert energi og summen av målt energi i boligene.

Utbygger vil, på vegne av boligsameiet, kunne inngå en energileveranseavtale med eieren av energisentralen. Denne avtalen vil regulere leveranseforholdene og forplikte boligeierne / boligsameiet.

Avtalen vil ha en bindingstid og inkludere bestemmelser som pålegger eieren av energisentralen å drifte og vedlikeholde varmeproduksjonsanlegget samt sikre levering av varme til oppvarming og varmt tappevann til leilighetene. Videre vil avtalen spesifisere ansvarsfordelingen mellom energisentralen og boligsameiet når det gjelder vedlikehold. Boligsameiets vedtekter vil også inneholde bestemmelser om energisentralen. Energiprisen som boligsameiet skal betale, vil være rabattert i forhold til alternativkostnaden for strøm og nettleie.

Til fordel for eieren av energisentralen vil det bli tinglyst en bruksrett for varmesentralen og tilhørende anlegg, inkludert rett til nødvendig tilkomst.

Boretten

Energisentralen, bestående av utstyr i opptil flere tekniske rom i bygningsmassen benytter vannbåren varme til oppvarming av leilighetene og til varmt tappevann. Boligsameiet faktureres for begge deler etter målt forbruk.

Felleskostnader og pantesikkerhet

Kostnader til eierseksjonenes forbruk av varme (oppvarming/varmt tappevann), skal fordeles etter målt forbruk. Seksjonseier betaler et akontobeløp som avregnes.

Særskilt om energisentralen

Det vil i flere tekniske rom i boligsameiets bygninger bli etablert energisentral(er) med tilhørende rørføringer og øvrig infrastruktur, basert på bergvarme (heretter samlet benevnt «energisentralen»).

Eier av energisentralen, vil bli gitt eksklusiv og vederlagsfri bruksrett til å ha varmesentralen, rørføringer og øvrig infrastruktur på boligsameiets eiendom for å levere energi for oppvarming, varmt tappevann og evt snøsmelting.

Ovennevnte rettigheter er en forutsetning for leveransevilkårene eieren av energisentralen kan tilby. Boligsameiet har rett og plikt til å kjøpe varme fra denne energisentralen. De nærmere leveransevilkår som pris, ansvarsforhold, skjæringspunktet for vedlikehold, m.m., fremgår av energileveranseavtalen(e) som inngås. Boligsameiet har muligheten til å kjøpe energisentralen med alle tilhørende rettigheter.

Den som til enhver tid er eier av energisentralen skal for egen regning dekke drifts – og vedlikeholdskostnader knyttet til energisentralen og tilhørende infrastruktur, og skjæringspunktet for drift og vedlikehold mot boligsameiets ansvar er nærmere angitt i energileveranseavtalen(e) som inngår.

Boligsameiet og seksjonseierne skal gi eier av energisentralen eller den denne bemyndiger, tilgang for kontroll, ettersyn, og nødvendig vedlikehold og reparasjoner på energisentralens infrastruktur.

Endring av nærværende vedtektsbestemmelse krever samtykke fra eier av energisentralen. Alle de beskrevne rettighetene kan tinglyses i samtlige av boligsameiets eiendommer. Kostnader i forbindelse med eventuell tinglysing bæres av eier av energisentralen.



Tomteplaner Staudelia 99-71

28.04.2025



0 5 10 20
Horizontal skala
1: 400 i A3



Notater

MADLALIA 44

Nabolaget Gosen - vurdert av 88 lokalkjente

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR

Familier med barn

Godt voksne

Etablerere

OFFENTLIG TRANSPORT

Madlalia	4 min
Linje FB40	0.4 km
Jåttåvågen stasjon	8 min
Linje F5, L5	4.2 km
Stavanger stasjon	12 min
Linje F5, L5	6.3 km
Stavanger Sola	14 min

SKOLER

Madlavoll skole (1-7 kl.)	13 min
376 elever, 40 klasser	1 km
Madlamark skole (1-10 kl.)	22 min
361 elever, 18 klasser	1.9 km
Gosen skole (8-10 kl.)	9 min
347 elever, 28 klasser	0.8 km
The International School of Stavanger	6 min
255 elever	3.2 km
Jåttå videregående skole	8 min

OPPLEVD TRYGGHET

Veldig trygt 89/100


KVALITET PÅ SKOLENE

Veldig bra 89/100

NABOSKAPET

Godt vennskap 73/100

ALDERSFORDELING



BARNEHAGER

Gosen barnehage (1-5 år)	12 min
48 barn	0.9 km
Barnehagen Himmelblå (0-5 år)	13 min
24 barn	1.1 km
Rognebærhagen barnehage (1-5 år)	13 min
59 barn	1.1 km

DAGLIGVARE

Kiwi Gosen	7 min
PostNord	0.6 km
Coop Extra Madlamark	17 min
PostNord	1.3 km



PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER

-  1. Egen bil
-  2. Sykkel



STØYNIVÅET

Lite støynivå 93/100



KVALITET PÅ BARNEHAGENE

Veldig bra 87/100




TRYGGHET DER BARNA FERDES

Trygge 85/100

SPORT

 Basketballbane	9 min 
Ballspill	0.7 km
 Gosen skole - kunstgressbane	14 min 
Fotball	1.1 km
 Toppform treningssenter	5 min 
 SATS Madla	5 min 

BOLIGMASSE



- 66% enebolig
- 23% rekkehus
- 4% blokk
- 6% annet

VARER/TJENESTER


 AMFI Madla	5 min 
 Apotek 1 Madla	5 min 

ALDERSFORDELING BARN (0-18 ÅR)



- 27% i barnehagealder
- 41% 6-12 år
- 13% 13-15 år
- 19% 16-18 år


FAMILIESAMMENSETNING



0%	43%
 Gosen	
 Stavanger/Sandnes	
 Norge	

SIVILSTAND

		Norge
Gift	40%	33%
Ikke gift	50%	54%
Separert	7%	9%
Enke/Enkemann	4%	4%



BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE PÅ EIENDOMMEN

Oppdragsnummer: 2207255009 / Megler: Olav Kristensen

Adresse: Madlalia 44

Gnr: 38

Bolig/leilighet nr.: _____

Prospekt oppdatert: 10.09.2026

Kjøpesum iht. prislister: _____ Skrives kr: _____ 00/100

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven og/eller prislister. Eventuell andel fellesgjeld kommer i tillegg til kjøpesummen.)

Eventuelle forbehold: _____

FINANSIERINGSPLAN

Lån i _____ v/ _____ e-post _____ tlf _____ kr _____

Lån i _____ v/ _____ e-post _____ tlf _____ kr _____

Egenkapital i _____ v/ _____ e-post _____ tlf _____ kr _____

Jeg/vi ønsker finansieringstilbud fra Sparebank 1: ☐ ja ☐ neiJeg/vi ønsker en verdivurdering fra EiendomsMegler 1: ☐ ja ☐ nei

Undertegnede bekrefter med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven og/eller prislister. Kjøper er inneforstått med at kopi av legitimasjon skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Kjøper er ansvarlig for å forelegge finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918

UNDERTEGNEDE 1

Navn: _____

Personnr.: _____

Tlf: _____ Mobil: _____

E-post: _____

Adresse: _____

Postadr.: _____

Sted: _____ Dato: _____

Underskrift: _____

Undertegnede 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

UNDERTEGNEDE 2

Navn: _____

Personnr.: _____

Tlf: _____ Mobil: _____

E-post: _____

Adresse: _____

Postadr.: _____

Sted: _____ Dato: _____

Underskrift: _____

Undertegnede 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

